

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

10 – 691 OLSZTYN ul. Herdera 18 / 14
tel. (89) 541 14 48

REGON 510 65 77 68
NIP 739 – 126 – 24- 97

Temat : **PROJEKT DOJAZDU I CHODNIKA
PRZY UL. KRYNICZNEJ**

Faza : **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża : **drogowa**

PRZEDMIAR INWESTORSKI


Adres : Biskupiec ul. Kryniczna
Dz. nr 210/1 ; 1/21

Inwestor : Gmina Biskupiec
11 – 300 Biskupiec
ul. Niepodległości 2

Opracował : mgr inż. Henryk Bubacz -upr.bud. nr 57 / 84/ Ol



Kier. zespołu : inż. Włodzimierz Dzienis- upr. bud. nr 213 / 94 / Ol



**PRZEDMIAR INWESTORSKI NA ROBOTY DROGOWE- kod C
P V 45233140-2; 45233251-3;**

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DOJAZDU DO ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Biskupiec ul. Kryniczna
INWESTOR : Urząd Miasta w Biskupcu
ADRES INWESTORA : Biskupiec ul. Niepodległości 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. H. BUBACZ
DATA OPRACOWANIA : 03. 2010



Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03. 2010

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	War-tość
Biskupiec ul.Kryniczna						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na	m	15.5		
d.1	D-01.02.04	podsympce cem.piaskowej				
2		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0.4		
d.1	D-01.02.04					
3		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-	m ³	1.5		
d.1	D-01.02.04	zbrojonych o grub.ponad 15 cm (murek oporowy)				
4		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm	m ²	35.2		
d.1	D-01.02.04	na podsypce cem.piaskowej				
5		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piasko-	m	34.0		
d.1	D-01.02.04	wej				
6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego i mat. sztuko-	m ³	2.6		
d.1	D-01.02.04	wych samochodami na odl.do km				
2		KRAWĘŻNIKI				
7		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.	m	47.5		
d.2	D-08.01.01	30x40 cm w gruncie kat.III-IV				
8		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2.4		
d.2	D-08.01.01					
9		Krawężniki betonowe wystające i zatopione o	m	47.5		
d.2	D-08.01.01	wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej				
3		KORYTOWANIE				
10		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o	m ³	63.0		
d.3	D-04.01.01	poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samo-				
		chod.samowyladowczymi na odległość do 5 km (kory-				
		towanie pod nawierzchnie)				
11		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-	m ²	81.0		
d.3	D-04.01.01	wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II				
4		NAWIERZCHNIE JEZDNE				
12		Podbudowa z kruszywa łamanego - jednowarstwowa	m ²	81.0		
d.4	D-04.04.02	o grub.po zagęszcz. 18 cm				
13		Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	11.0		
d.4	D-05.03.23	kolorowej gr. 8 cm na pods. cem- piaskowej				
14		Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	70.0		
d.4	D-05.03.23	gr. 8 cm na pods. cem- piaskowej				
5		CHODNIKI				
15		Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	34.0		
d.5	D-08.02.02	rozbiórkowej gr. 6 cm na pods. cem- piaskowej				
16		Obrzeża betonowe rozbiórkowe o wym. 20x6 cm na	m	17.0		
d.5	D-08.03.01	podsympce piaskowej z wyp.spoin piaskiem				
6		MUR OPOROWY				
17		Murek oporowy betonowy gr.25 cm z betonu B -	m ²	2.3		
d.6	D-10.01.01	15 (część nadziemna) z obsypaniem ziemią				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Biskupiec ul.Kryniczna				
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1				
	7.5	m	7.5	
	krawężniki w schodach			
	4*2.0	m	8.0	
			RAZEM	15.5
2	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1				
	7.5*0.05	m ³	0.4	
			RAZEM	0.4
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.1	(murek oporowy)			
	6*0.25*1.0	m ³	1.5	
			RAZEM	1.5
4	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.1				
	17*2.0+3*2.0*0.2	m ²	35.2	
			RAZEM	35.2
5	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1				
	17*2	m	34.0	
			RAZEM	34.0
6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i mat. sztukowych samochodami na odl.do	m ³		
d.1	 km			
	poz.1*0.15*0.3+poz.2+poz.3	m ³	2.6	
			RAZEM	2.6
2 KRAWĘŻNIKI				
7	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2				
	***przy jezdni ulicy			
	7.5	m	7.5	
	**przy dojeździe			
	2*20.0	m	40.0	
			RAZEM	47.5
8	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2				
	poz.7*0.05	m ³	2.4	
			RAZEM	2.4
9	Krawężniki betonowe wystające i zatopione o wym. 15x30 cm na podsypce	m		
d.2	cem.piaskowej			
	poz.7	m	47.5	
			RAZEM	47.5
3 KORYTOWANIE				
10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z	m ³		
d.3	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km (korytowanie			
	pod nawierzchnie)			
	***tabele objetosci robót korytowania			
	63	m ³	63.0	
			RAZEM	63.0
11	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w	m ²		
d.3	gr.kat.I-II			
	20.0*3.5+3.5*2.0+2.0*2.0*0.5*2	m ²	81.0	
			RAZEM	81.0
4 NAWIERZCHNIE JEZDNE				
12	Podbudowa z kruszywa łamanego - jednowarstwowa o grub.po zagęszcz. 18 cm	m ²		
d.4				
	20.0*3.5+3.5*2.0+2.0*2.0*0.5*2	m ²	81.0	
			RAZEM	81.0
13	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na pods.	m ²		
d.4	cem- piaskowej			
	*na szerokości chodnika			
	3.5*2.0+2.0*2.0*0.5*2	m ²	11.0	
			RAZEM	11.0
14	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na pods. cem-	m ²		
d.4	piaskowej			
	20*3.5	m ²	70.0	
			RAZEM	70.0
5 CHODNIKI				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej rozbiórkowej gr. 6 cm na d.5 pods. cem- piaskowej	m ²		
	17*2.0	m ²	34.0	
			RAZEM	34.0
16	Obrzeża betonowe rozbiórkowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z d.5 wyp.spoin piaskiem	m		
	17	m	17.0	
			RAZEM	17.0
6	MUR OPOROWY			
17	Murek oporowy betonowy gr.25 cm z betonu B - 15 (część nadziemna) z obsy-	m ²		
d.6	paniem ziemią			
	4.0*2*0.25*1.15	m ²	2.3	
			RAZEM	2.3