

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

10 – 691 OLSZTYN ul. Herdera 18 / 14
tel. (89) 541 14 48

REGON 510 65 77 68
NIP 739 – 126 – 24- 97

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Temat : **PROJEKT PRZEBUDOWY DOJAZDU Z ULICY
NIEPODLEGŁOŚCI w BISKUPCU**

Faza : **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża : **drogowa**

Adres : Biskupiec ul. Niepodległości


Dz. nr 222 i 43/7 obr. 4

Inwestor : Gmina Biskupiec
11 – 300 Biskupiec
ul. Niepodległości 2

Opracował : mgr inż. Henryk Bubacz -upr.bud. nr 57 / 84/ OI



Kier. zespołu : inż. Włodzimierz Dzienis upr. bud. nr 213 / 94 / OI



inż. Włodzimierz Dzienis
upr. bud. 213/94/OL

Data: MAJ 2010 r

Nr umowy:

**PRZEDMIAR INWESTORSKI NA ROBOTY DROGOWE- kod C
P V 45233140-2; 45233251-3;**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DOJAZDU DO URZĘDU MIASTA
ADRES INWESTYCJI : Biskupiec ul. Niepodległości
INWESTOR : Urząd Miasta w Biskupcu
ADRES INWESTORA : Biskupiec ul. Niepodległości 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. H. BUBACZ
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2010



Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Biskupiec -przebudowa zjazdu						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	35.0		
d.1						
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	21.8		
d.1						
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	5.5		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	5.5		
d.1						
5	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i mat. sztukowych samochodami na odl.do 5 km	m ³	1.3		
d.1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
6	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	36.0		
d.2						
7	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.8		
d.2						
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i zatopione o wym. 15x30 cm (rozbiórkowe) na podsypce cem.piaskowej -przyjęto wykorzystanie 50% krawężnika z rozbiórki	m	17.5		
d.2						
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i zatopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	18.5		
d.2						
Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
3		KORYTOWANIE				
10	D-04.01.01	Reczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - śr. 45 cm głębokości koryta	m ²	28.4		
d.3						
11	D-04.01.01	Przewóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³	12.8		
d.3						
Razem dział: KORYTOWANIE						
4		NAWIERZCHNIA				
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - jednowarstwowa o grub.po zagęszcz.20 cm	m ²	28.4		
d.4						
13	D-05.03.23	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (rozbiórkowej) na pods. cem- piaskowej -przyjęto wykorzystanie 80% kostki z rozbiórki	m ²	17.4		
d.4						
14	D-05.03.23	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na pods. cem- piaskowej	m ²	11.0		
d.4						
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5		CHODNIKI				
15	D-08.02.02	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (rozbiórkowej) na pods. cem- piaskowej	m ²	3.3		
d.5						
16	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm (z rozbiórki) na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	4.0		
d.5						
Razem dział: CHODNIKI						
6		TRAWNIKI				
17	D-09.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 5 km (dowóz ziemi roślinnej)	m ³	2.2		
d.6						
18	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	21.8		
d.6						
19	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²	21.8		
d.6						
20	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	21.8		
d.6						
Razem dział: TRAWNIKI						
7		PRZEPUSTY KABLOWE				
21		Ułożenie rur osłonowych stalowych dwudzielnych AROT o śr.do 100 mm	m	8.0		
d.7						
Razem dział: PRZEPUSTY KABLOWE						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Biskupiec -przebudowa zjazdu				
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	15+13+7	m	35.0	
			RAZEM	35.0
2	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.1	4.0*1.5+10.5*1.5	m ²	21.8	
			RAZEM	21.8
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.1	2.5*2.2	m ²	5.5	
			RAZEM	5.5
4	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	3.0+2.5	m	5.5	
			RAZEM	5.5
5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i mat. sztukowych samochodami na odl.do 5 km	m ³		
d.1	poz.1*0.15*0.3*0.5+poz.2*0.08*0.2+(poz.3-3.3)*0.06+(poz.4-4.0)*0.2*0.06	m ³	1.3	
			RAZEM	1.3
2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	15+15+6	m	36.0	
			RAZEM	36.0
7	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	poz.1*0.05	m ³	1.8	
			RAZEM	1.8
8	Krawężniki betonowe wystające i zatopione o wym. 15x30 cm (rozbiórkowe) na podsypce cem.piaskowej -przyjęto wykorzystanie 50% krawężnika z rozbiórki	m		
d.2	poz.1*0.5	m	17.5	
			RAZEM	17.5
9	Krawężniki betonowe wystające i zatopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	poz.6-poz.8	m	18.5	
			RAZEM	18.5
3 KORYTOWANIE				
10	Ręczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - śr. 45 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0.215*5*5+7.0*2.5+5.5*2.0*0.5	m ²	28.4	
			RAZEM	28.4
11	Przewóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.3	poz.10*0.45	m ³	12.8	
			RAZEM	12.8
4 NAWIERZCHNIA				
12	Podbudowa z kruszywa łamanego - jednowarstwowa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.4	poz.10	m ²	28.4	
			RAZEM	28.4
13	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (rozbiórkowej) na pods. cem- piaskowej -przyjęto wykorzystanie 80% kostki z rozbiórki	m ²		
d.4	poz.2*0.8	m ²	17.4	
			RAZEM	17.4
14	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na pods. cem- piaskowej	m ²		
d.4	poz.10-poz.13	m ²	11.0	
			RAZEM	11.0
5 CHODNIKI				
15	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (rozbiórkowej) na pods. cem- piaskowej	m ²		
d.5	1.5*2.2	m ²	3.3	
			RAZEM	3.3
16	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm (z rozbiórki) na podsypce piaskowej z wyp.spo- in piaskiem	m		
d.5	2+2	m	4.0	
			RAZEM	4.0
6 TRAWNIKI				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio	m ³		
d.6	zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km (dowóz ziemi roślinnej)			
	poz.2*0.1	m ³	2.2	
			RAZEM	2.2
18	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.6		m ³	21.8	
	poz.2		RAZEM	21.8
19	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.6		m ²	21.8	
	poz.2		RAZEM	21.8
20	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.6		m ²	21.8	
	poz.19		RAZEM	21.8
7 PRZEPUSTY KABLOWE				21.8
21	Ułożenie rur osłonowych stalowych dwudzielnych AROT o śr.do 100 mm	m		
d.7		m	8.0	
	2*4.0		RAZEM	8.0