

UZGODNIENIE Nr 13738/2010

z dnia 02-04-2010

Dotyczy: Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi w ciągu ulicy Świerzewskiego w Biskupcu dz. 507, 518, 538, 550, 560

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną, będącą własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obsługi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej symbolem – TP.
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić TP, w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.
Kontakt:
w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰ od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan *Mirosław Kamionka*
tel. 089 525 18 24; 0503 196 522,
w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89 525 30 30;
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić:
Telekomunikację Polską S.A.,
Pion Technicznej Obsługi Klienta,
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, fax 0 89 525 22 86,
o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego Uzgodnienia.
4. Podczas prowadzenia prac:
 - ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
 - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypianiem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach TP, należy skontaktować się z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.
 - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP,
 - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP,
 - dokonać regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

- w miejscach skrzyżowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosować osłonowe, dwudzielne rury AROTa lub inne trwałe zabezpieczenie.
5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
 6. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta, zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
 7. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
 8. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 24 miesiące od daty jego wydania.

Jacek Zieliński

Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Imię i nazwisko

Starszy Specjalista
Ds. Zasobów Sieci

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 089 538 30 00, faks 089 538 30 01

BI Biuro Inwestycyjne
Projektowanie i Nadzory
inż. Wincenty Kulbacki
ul. Jana III Sobieskiego 25
82-300 Elbląg

Wasz znak:

Olsztyn, 14.04.2010 r.

Nasz znak: EOT-ZA/215/2010

Dot.: uzgodnienia projektu drogowego w zakresie przebudowy nawierzchni drogi w ciągu ul. Świerczewskiego w Biskupcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2010 r. **Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie** informuje, że uzgadnia przedmiotowy projekt drogowy w zakresie przebudowy nawierzchni drogi w ciągu ul. Świerczewskiego w Biskupcu z następującymi uwagami:

1. Zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U.Nr 97 poz.1055)
2. Należy zachować odległość pionową min. 0,8 m pomiędzy nawierzchnią przebudowywanej drogi, a powierzchnią zewnętrzną gazociągów/rury osłonowej gazociągu.
3. W miejscu budowy nowej nawierzchni nie zezwala się na obniżanie terenu nad istniejącą siecią gazową prowadzącą do jej wypłyccia. W przypadku ewentualnego wypłyccia sieci gazowej w zakresie przedmiotowego projektu Inwestor przebudowywanej ul. Świerczewskiego dokona obniżenia lub przebudowy istniejącej sieci gazowej kosztem i staraniem własnym. Przedmiotowe prace wymagają współpracy z Punktem Dystrybucji Gazu w Mrągowie.
4. W pasie szerokości 1,0m, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wykonać nawierzchnię przepuszczalną na podbudowie z kruszywa bez spoiwa.

5. Projektowane krawężniki biegnące wzdłuż istniejących gazociągów należy lokalizować w odległości min. 0,5 m od powierzchni zewnętrznej gazociągów. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu – krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej.
6. Nie wolno podejmować żadnych działań mogących zagrozić trwałości sieci gazowej podczas jej eksploatacji.
7. Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością wyłącznie pod nadzorem pracownika Punktu Dystrybucji Gazu w Mrągowie.
8. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii sieci gazowej ponosi Inwestor przebudowy ul. Świerczewskiego w Biskupcu.
9. O rozpoczęciu budowy powiadomić w formie pisemnej Punkt Dystrybucji Gazu w Mrągowie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.

W zawiadomieniu określić termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
ds. Eksploatacji

Jan Wolański

Załączniki:

- plan sytuacyjny, 1:500
- faktura VAT

Osoba do kontaktu: Ewa Mroczkowska - tel. (89) 538 31 31, fax. (89) 538 31 32



Energa
operator

tel. +48 89 624 22 67, 68, 69 faks: +48 89 624 31 04 www.energa-operator.pl



Energa
operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Szczycinie
ul. Polna 28
12-100 Szczycino
NIP 583-000-11-90

(1)

Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory
inż. Wincenty Kulbacki
82-300 Elbląg
ul. Jana III Sobieskiego 25

Szczycino, 1 kwietnia 2010 roku

Znak RTE / WM / 1832 / 2010

Dot. Przebudowy ul Świerczewskiego w Biskupcu

W załączeniu przesyłamy uzgodniony projekt przebudowy ul. Świerczewskiego w Biskupcu.

Z-ca Dyrektora Rejonu
ds. Technicznych

Krzysztof Wodkiewicz

LEGENDA



projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej (szarej) gr. 8 cm



projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej (czerwonej) gr. 8 cm



projektowany chodnik z kostki betonowej brukowej (szarej) gr. 6 cm



projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm wystające



projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm wtopione



projektowane obrzeża betonowe 6x30 cm wystające



projektowane obrzeża betonowe 6x30 cm wtopione

Uzgodnienie nr

12/RTB/2010

z dnia

01.04.2010

Obiekt

Rekonstrukcja nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego

mięscowość

Biskupiec

gm.

Uzgodniono z uwagami podanymi niżej - bez uwag.

Dodatkowo uzgodnić w KE ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie

Dokumentacja podlega sprawdzeniu w KE ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie

w R.E. Szczytno

Uwagi:

Na odbioru skrzepioną kablami elektroenergetycznymi z grupy napięcia 0,4 kV do składowiska budowlanego

ZASTRZEŻENIA:

- O rozpoczęciu robót powiadomić Rejon Energetyczny PE Biskupiec
- Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami Elektroenergetyki zgłaszać do Rejonu Energetycznego.
- Prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

Wszelkie prace w pobliżu kabli prowadzić wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Na kablach w miejscach skrzyżowań zastosować osłony dwudzielne z rur i zgłosić do odbioru przed zasypaniem w R.E. Szczytno. PE Biskupiec

Kable (kabel) naniesiono kolorem czerwonym.

BI

BIURO INWESTYCYJNE
PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Wincenty Kulbacki

62-300 Elbląg, ul. Jana 18 Sobolewskiego 25
tel. 055 226 71 75 051 64 73 73 e-mail: wincenty.kulbacki@neostrada.pl

Nazwa obiektu	Ulica Świerczewskiego w Biskupcu		
Adres obiektu	Miasto: Biskupiec	Gmina: Biskupiec	Obręb: 3
Inwestor	Gmina Biskupiec, 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 2		
Tytuł opracowania	PLAN SYTUACYJNY - Koncepcja Projektu przebudowy nawierzchni drogi w ciągu ulicy Świerczewskiego w Biskupcu		P.B. Data: 03/2010
Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Opracował	mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI		
Projektował	inż. Wincenty KULBACKI	158/01/OL	
Sprawił	inż. Katarzyna ŚWISŁOCKA	WAW00041/POC0008	

Kierownik Działu Eksploatacji

Waldemar Matysiak

1.1

1:500