

Numer 10/P66/05303

Miejscowość Olsztyn


Data 26-08-2010

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie


1. OBIEKT KOLIDUJĄCY Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ:
Przebudowa dróg w ciągu ulicy 1 Maja i Krasińskiego
Biskupiec gm. Biskupiec
działki numer 4-145/2, 4-155, 4-156, 4-167, 4-168/5, 4-168/6, 4-170, 4-232/1, 4-232/2, 4-233/3, 4-233/13, 4-233/14, 4-233/33, 4-233/27, 4-233/34, 4-233/35, 4-23337, 4-233/38, 4-247, 4-248
2. URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJĘTE PRZEBUDOWĄ:
 - 2.1. Linia kablowa 15kV BISKUPIEC BANK [621901], odcinek 3xXUHAKXS 70mm² relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV BISKUPIEC SZPITALNA [S-1160] - stacja BISKUPIEC ZOZ [S-1444].
 - 2.2. Linia kablowa 0,4kV, obwód 1452-08, odcinek YAKY 4x120mm² oraz YAKY 4x50mm².
3. ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI:
 - 3.1. Przebudowa/dostosowanie linii elektroenergetycznych, określonych w p. 2. do nowego zagospodarowania terenu, z zachowaniem istniejącego układu sieci.
4. DANE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:
 - 4.1. Sieć o napięciu powyżej 1 kV:
 - 4.1.1. Sposób pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.
 - 4.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 15 kV,
 - 4.1.3. System ochrony od porażeń: uziemienie ochronne.
 - 4.1.4. Parametry przebudowywanych urządzeń 15 kV – zgodnie z opisem w p. 2.
 - 4.1.5. Parametry zwarciovie sieci należy uzyskać na etapie projektowania.
 - 4.2. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 4.2.1. Układ sieci TN-C.
 - 4.2.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 4.2.3. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
 - 4.2.4. Parametry przebudowywanych urządzeń 0,4 kV – zgodnie z opisem w p. 2.
5. INNE USTALENIA:
 - 5.1. Projekt budowlany:
 - 5.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
 - 5.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Szczytno.
 - 5.1.3. Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 5.2. Inne wymagania:
 - 5.2.1. W przypadku braku uzgodnień z właścicielami terenu, zaproponować alternatywne rozwiązanie techniczno-prawne, umożliwiające usunięcie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, z zachowaniem istniejącego układu sieci i uzyskać pozytywną opinię Rejonu Dystrybucji Szczytno.
 - 5.2.2. W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy ich przebudowę uzgodnić z właścicielem.
 - 5.2.3. W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż ww. należy je przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.

- 5.2.4. W miejscach ewentualnych skrzyżowań z innymi urządzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe należy zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych.
- 5.2.5. Materiały uzyskane z demontażu i niewykorzystane przy przebudowie należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Szczytno.
- 5.2.6. Przebudowę urządzeń należy wykonać bez ich wyłączenia z użytkowania w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe wyłączanie i codzienne załączania urządzeń do pracy.
- 5.2.7. Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
6. Kopię niniejszych warunków przebudowy sieci należy załączyć do dokumentacji budowlanej przebudowy.
7. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostaną określone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.
8. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi załącznik do niniejszych warunków.
9. TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW: 26-08-2012 r.

OPRACOWAŁ:
Papińowicz Tomasz



ZATWIERDZIŁ

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent

Zbigniew Szprengiel

Otrzymują:

1. Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
2. ENERGA - Operator SA Oddział w Olsztynie
Tuwima 6 10-950 Olsztyn