

**K1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod wg CPV
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE/ROZBIÓRKOWE**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych budynków garażowo – gospodarczych w Biskupcu przy ul. Warszawskiej /Warmińskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót i rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

Kolejność robót rozbiórkowych z zachowaniem stateczności elementów konstrukcji nośnej

- odłączyć szafkę elektryczną od zasilania przez zgłoszenie Operatorowi sieci, następnie nieczynną szafkę zdemontować,
- pomieszczenia opróżnić z materiałów budowlanych,
- zdemontować stolarkę drzwiową i okienną,
- zdemontować obróbki blacharskie i orynnowanie,
- rozebrać pokrycie i poszycie dachu wraz z elementami konstrukcyjnymi,
- rozebrać równomiernie ściany zewnętrzne do poziomu posadzki,
- rozebrać ściany fundamentowe wraz z fundamentami i posadzkami,
- zasypać powstały po rozebraniu wykop gruntem mineralnym nawiezionym i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_p = 0,98$.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Nie występują materiały.

3. SPRZĘT

Tego typu roboty można wykonać przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Obiekt kubaturowy

Należy wykonać wszystkie roboty wymienione w 1.3 niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

Rozbiórki obiektów kubaturowych - [m³] ,szt., kg

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty rozbiórkowe. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót rozbiórkowych należy dokładnie zapoznać się z orzeczeniem technicznym stanowiącym odrębne opracowanie.

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

Ilości robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.