

Numer 10/P66/04347

Miejscowość Olsztyn

Data 09-08-2010

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. **OBIEKT KOLIDUJĄCY Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ:**
Przebudowa dróg w ciągu ulicy Warmińskiej, Szpitalnej i Syreny
Biskupiec gm. Biskupiec
działki numer: 4-84/3, 4-87/4, 4-102, 4-107, 4-108/2, 4-110, 4-111, 4-112, 4-113/9, 4-113/10, 4-113/11, 4-250/2, 4-253/1, 4-256/21
2. **URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJĘTE PRZEBUDOWĄ:**
 - 2.1. Linia kablowa 15kV BISKUPIEC BANK [621901], odcinek 3xXUHAKXS 70mm² relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV BISKUPIEC SZPITALNA [S-1160] - stacja BISKUPIEC POZNAŃSKA [S-1428].
 - 2.2. Linia kablowa 0,4kV, obwód 1160-02, odcinek YAKY 4x95mm²
 - 2.3. Linia kablowa 0,4kV, obwód 1160-04, odcinek HAKFTA 4x95mm²
 - 2.4. Linia kablowa 0,4kV, obwód 1428-04, odcinek YAKY 4x120mm² oraz YAKY 4x50mm²
 - 2.5. Linia kablowa 0,4kV, obwód 1160-05, odcinek YAKY 4x120mm² oraz YAKY 4x35mm²
 - 2.6. Linia kablowa 0,4kV, obwód 1160-08, odcinek YAKY 4x25mm² - ośw. drogowe
3. **ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI:**
 - 3.1. Przebudowa/dostosowanie linii elektroenergetycznych, określonych w p. 2. do nowego zagospodarowania terenu, z zachowaniem istniejącego układu sieci.
4. **DANE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:**
 - 4.1. Sieć o napięciu powyżej 1 kV:
 - 4.1.1. Sposób pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.
 - 4.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 15 kV.
 - 4.1.3. System ochrony od porażeń: uzziemienie ochronne.
 - 4.1.4. Parametry przebudowywanych urządzeń 15 kV – zgodnie z opisem w p. 2.
 - 4.1.5. Parametry zwarcia sieci należy uzyskać na etapie projektowania.
 - 4.2. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 4.2.1. Układ sieci TN-C.
 - 4.2.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 4.2.3. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
 - 4.2.4. Parametry przebudowywanych urządzeń 0,4 kV – zgodnie z opisem w p. 2.
5. **INNE USTALENIA:**
 - 5.1. Projekt budowlany
 - 5.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
 - 5.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Szczytno.
 - 5.1.3. Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 5.2. Inne wymagania:
 - 5.2.1. W przypadku braku uzgodnień z właścicielami terenu, zaproponować alternatywne rozwiązanie techniczno-prawne, umożliwiające usunięcie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, z zachowaniem istniejącego układu sieci i uzyskać pozytywną opinię Rejonu Dystrybucji Szczytno.

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 OlsztynSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS0000033455oddzial@olsztyn.energa.pl
www.energa-operator.plNIP 563-000-11-90
Regon 190275904-00068Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, numer konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 406 zł.

- 5.2.2. W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy ich przebudowę uzgodnić z właścicielem.
- 5.2.3. W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż ww. należy je przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.
- 5.2.4. W miejscach ewentualnych skrzyżowań z innymi urządzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe należy zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych.
- 5.2.5. Materiały uzyskane z demontażu i niewykorzystane przy przebudowie należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Szczytno.
- 5.2.6. Przebudowę urządzeń należy wykonać bez ich wyłączenia z użytkowania w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe wyłączenie i codzienne załączania urządzeń do pracy.
- 5.2.7. Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
6. Kopię niniejszych warunków przebudowy sieci należy załączyć do dokumentacji budowlanej przebudowy.
7. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostaną określone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.
8. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi załącznik do niniejszych warunków.
9. TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW: 09-08-2012 r.

OPRACOWAŁ:
Parfinowicz Tomasz

ZATWIERDZIŁ

Konrad Skorzęński

Otrzymują:

1. Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
2. ENERGA - Operator SA Oddział w Olsztynie
Tuwima 6 10-950 Olsztyn