ISTNIEJĄCA STACJA TRANSF.
15/04kV, BISKUPIEC SZPITALNA [S-1160]

eW - kabel nieczynny

KOLIZJA WG p. 2.5. warunków
NA PROJ SKRZYŻOWANIU KABEL OSŁONIĆ RURĄ OCHRONNĄ DWUDZIELNĄ PS110 NA CAŁEJ DŁUGOŚCI SKRZYŻOWANIA

KOLIZJA WG p. 2.6. warunków
ISTN. KABEL OŚW. PRZEWIDZIANY DO DEMONTAŻU

KOLIZJA WG p. 2.2. warunków
KABLE NN ZDEMONTOWAĆ - UŁOŻYĆ NOWE KABLE POD CHODNIKIEM ZACHOWUJĄC ISTN. UKŁAD ZASILANIA

KOLIZJA WG p. 2.2. warunków
TRASA NIECZYNNEGO KABLA eW
KABEL ZDEMONTOWAĆ I WG TEJ TRASY MOŻNA UŁOŻYĆ NOWY KABEL eN (w miejsce kabla ułożonego w ulicy - obwód 02, p. 2.1.warunków) KABEL eN UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 15cm ODKABLA SN
(jeśli odległość nie może być zachowana kabel nn układać w rurze ochronnej)

KOLIZJA WG p. 2.1. warunków
KABEL eS NA ZAZNACZONYM ODCINKU PRZEŁOŻYĆ POD CHODNIK (p. 2.1. opisu)

LEGENDA:

- PROJEKTOWANY KABEL NN (przebudowa istn. sieci nn)
- TRASA PRZEŁOŻONEGO KABLA eS
- PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO YAKY4x25mm2
- eN — ISTN. KABLE NN
- eN — ISTN. KABLE NN DO DEMONTAŻU LUB PRZEŁOŻENIA
- eS — ISTN. KABLE SN
- eW — ISTN. KABLE eW - NIECZYNNY
- 25 / 40 — DŁUGOŚĆ TRASY / DŁUGOŚĆ KABLA
- PROJEKTOWANA LATARNIA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO A1A / 016 ŁAPINO GÓRNE
- ISTN. ZŁĄCZA KABLOWE
- ZK - .....

UWAGA: WSZELKIE ROBOTY ZIEMNE W REJONIE ISTNIEJĄCYCH SIECI WYKONYWAĆ RĘCZNIE ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ

W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH KABLI STOSOWAĆ PRZEPUSTY - ZAZNACZONE I OPISANE NA PLANIE SYTUACYJNYM

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 — PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
OBIEKT: PRZEBUDOWA ULIC WARMIŃSKIEJ, SZPITALNEJ I SYRENY			SKALA: -
ADRES: BISKUPIEC, UL.WARMIŃSKA, UL.SZPITALNA, UL.SYRENY			BRANŻA: E
PRZEDMIOT RYSUNKU: SZKIC SYTUACYJNY SIECI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I PRZEBUDOWY SIECI N.N. WZDŁUŻ UL.SYRENY			DATA: 09.2013
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marta Pawłowska	UPRAWNIENIA 14/79/OL	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3810/S
OPRACOWAŁ:	-		NR. RYSUNKU: E-2
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Eugeniusz Gwiazdek	358/73/OL		