

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

**dla robót związanych z przebudową dróg w ciągu ulic Warmińskiej, Szpitalnej i Syreny
w Biskupcu**

D 01.02.01– GOSPODARKA SZATĄ ROŚLINNĄ

OPRACOWANIE : mgr inż. Ludmiła Górnicka

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

KOD CPV – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

wrzesień 2013

D-01.02.01 GOSPODARKA SZATĄ ROŚLINNĄ

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką szatą roślinną przy przebudowie dróg w ciągu ulic Warmińskiej, Szpitalnej i Syreny w Biskupcu działki nr 87/7/, 87/8, 87/9, 102, 107, 110, 111, 112, 113/10, 113/11, 250/2, 256/4, obr. 4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- wykonaniem robót w zasięgu koron drzew istniejących
- Lokalizację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia pokazano w Dokumentacji Technicznej

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nie występują

3. SPRZĘT

Nie występuje

4. TRANSPORT

Nie występuje

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki wykonywania prac w sąsiedztwie drzew istniejących adaptowanych.

Za zagrożone uznano drzewa i krzewy, które znajdują się w zasięgu robót ziemnych i w czasie realizacji inwestycji są narażone na uszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew /zasięg korony/ i w sąsiedztwie krzewów należy wykonywać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przecinać korzeni głównych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew należy wykonywać metodą podkopu. Przecinanie korzeni głównych może w sposób znaczący wpłynąć na żywotność drzew oraz zakłócenie stabilności.

Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o średnicy poniżej 5 cm. Uszkodzone korzenie należy przycinać ostrym narzędziem prostopadłe do długości.

Prace należy zorganizować w taki sposób, aby odcinki wykopu w zasięgu koron drzew zostały zasypane tego samego dnia. Przy wykonywaniu wykopów należy rozdzielić ziemię urodzajną wierzchniej warstwy od ziemi z głębszej części wykopu. Przy zasypywaniu wykopu zastosować właściwą kolejność.

W zasięgu koron drzew i w sąsiedztwie krzewów nie wolno parkować sprzętu, składować materiałów budowlanych i ziemi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (dz. U. nr 92 poz. 880) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89 z późniejszymi zmianami.