**Przejście pod torami PKP:**
**- dla linii kolejowej nr 353 Poznań - Skandawa - km 329,804**
**- dla linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Ełk - km 0,389**

$S^P$ 141,40 / 139,70 / 139,20

c.d sieci kanalizacji tłocznej wg oddzielnego PB z uzyskaniem pozwolenia na budowę w SP- Olsztyn

rura ochronna Ø273/8 L=37,0 m

PE Ø90 L=40,0

144,40 / 142,90 $S^R$

c.d sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wg oddzielnego PB z uzyskaniem pozwolenia na budowę w SP-Olsztyn

Bartoszyce

Biskupiec

Szosa do Biskupca

droga

# MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA

## SKALA 1:1000

*Lin. kol.: Poznań - Skandawa*

*St. kol. Czerwonka km. 329.8 – 329.95*

*Województwo : warmińsko – mazurskie*
*Powiat : olsztyński*
*Gmina : Biskupiec*
*Obręb : Czerwonka , Działka : 63/38*

*Mapa aktualna w zakresie oznaczonym kolorem zielonym na dzień 12-05-2014r.*

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku
W oznaczonym obszarze kolorem zielonym
dokonano aktualizacji treści kolejowej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto do zasobu w dniu 15.05.2014
i zaewidencjonowano pod nr P/S 53/15

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonawstwa prac geodezyjnych na terenie zamkniętym

Gdańsk, dn. 15.05.2014 NACZELNIK Wydziału Geodezji

mgr inż. Czesław Boroszkiewicz
geodeta uprawniony upraw. nr 13375

Oznaczenia:
- Granice aktualizacji map
- Nr i granice geodezyjne działek w ramach pozwolenia na budowę UW Olsztyn
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej objętej niniejszym projektem
- Miejsca wykonania odwiertów geologicznych
- $S^P$ Studnia przelotowa z zasuwą
- $S^R$ Studnia rozprężna
- Kable telekomunikacyjne PKP Utrzymanie Sp.z.o.o wg. uzgodnienia nr UTD5-504-101/2014 z dn. 30.12.2014
- Kable energetyczne PKP Energetyka S.A wg. uzgodnienia nr ERD11d-2203-295/2014 z dn. 20.10.2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| PPUH **"PROXIMA"** Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | |
| Zamawiający: | **Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec** | | |
| Obiekt: | **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerwonka (Czerwonka-Stacja) gm. Biskupiec** | Skala **1:1000** | |
| | imię i nazwisko | Podpis | Data |
| Projektant: | **mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04** | | **25.03.2015** |
| As.projektanta: | | | Nr arch. |
| As.projektanta: | **Weronika Wiśniewska** | | **10/14** |
| Sprawdzający: | **mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04** | | |
| Tytuł rys. | **Projekt zagospodarowania terenu** | | Nr rys. **2** |