

Biskupiec, dnia 27 stycznia 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia, sprostowanie, zmiana terminu

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa budynku mieszkalnego z 16 mieszkaniami socjalnymi w miejscowości Czerwonka, gmina Biskupiec na działce gminnej nr geod. 24.**”

1. Prosimy o potwierdzenie zadanego wcześniej pytania, czy w pomieszczeniu kuchni należy ułożyć płytki glazurowe na ścianach? Jeśli tak, to jakie i do jakiej wysokości (np. pas technologiczny między szafkami)?

Uwaga: Zapis z wyjaśnień z dnia 18 stycznia 2017 r. „Płytki glazurowe należy ułożyć do wysokości sufitu” dotyczył wyłącznie łazienki. W kuchni należy wykonać wyłącznie fartuch przy zlewozmywaku.

2. Czy należy zamontować daszki nad wejściami do lokali mieszkalnych? Jak tak, to prosimy o podanie wymiaru i rodzaj materiału do ich wykonania.

Należy zamontować daszki nad wejściami do lokali mieszkalnych z pleksiglasu jak na rysunku elewacji.

3. Czy należy wykonać szpachlowanie sufitu?

Tak.

4. Brak projektu na instalacje elektryczne dla budynku gospodarczego – prosimy o uzupełnienie.

Należy ująć tylko zakres zawarty w z dokumentacji.

5. Zgodnie z rozdz. V SIWZ pkt 6 do przedmiotu zamówienia należą: elementy oświetlenia zewnętrznego. Brak dokumentacji technicznej na oświetlenie zewnętrzne – prosimy o uzupełnienie.

Przypominamy, że według SIWZ rozdz. XIII pkt.1 wycenę musimy skalkulować w oparciu o dokumentację projektową. Prosimy więc o udostępnienie dwóch ww. projektów branży elektrycznej (instalacje elektryczne dla budynku gospodarczego oraz oświetlenie zewnętrzne).

Należy ująć tylko zakres zawarty w z dokumentacji.

6. Prosimy o więcej informacji odnośnie stolarki okiennej PVC:

a) Jakie wymagania akustyczne?

Izolacyjność akustyczną proszę przyjmować jako minimalną dopuszczalną na podstawie wymagań zawartych w normie PN-B-02151-3:1999.

- b) Jaka termika? Zgodnie z obowiązującymi przepisami: $U=1,1$, W/m²k lub $U= 1,3$ W/M²k – który współczynnik mamy przyjąć?
Należy przyjąć 1,3 W/(m²/k).

Sprostowanie:

Z powodu zmiany lokalizacji złącz pomiarowych w dokumentacji projektowej realizowanej na zlecenie Energa Operator (załącznik 1) dokonano zmian w projekcie instalacji wewnętrznej w zakresie wewnętrznych linii zasilających (rysunek zamienny załącznik 2 – Czerwonka A-1).

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert **do dnia 03 lutego 2017 r. do godz. 12.00.**

W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium.

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana dotyczy także wszystkich innych zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu odnoszących się do zmienianych informacji.

Otwarcie ofert odbędzie się **03 lutego 2017 r. o godz. 13:00**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności