

Biskupiec, dnia 07 marca 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Ludowej, Czynu Społecznego w Biskupcu.”**

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie poniższego zakresu prac wraz z podaniem rodzaju poszczególnych studni (brak tych informacji w udostępnionych dokumentach):

A) ul. Pułaska – studnie o symbolach:

- nowa studnia pomiędzy studnią S6 i S7 - studnia fi 1000 – betonowa czy PE?
- studnia S8 – studnia z tworzywa sztucznego fi 315
- studnia S9 - studnia fi 1000 – betonowa czy PE?
- studnia S10 – studnia z tworzywa sztucznego fi 315
- studnia S11 - studnia fi 1000 – betonowa czy PE?
- studnia S12 – studnia z tworzywa sztucznego fi 315
- studnia S13 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE?

B) ul. Ludowa – studnie o symbolach:

- studnia S29 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S30 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S31 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S32 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?

C) ul. Czynu Społecznego – studnie o symbolach:

- studnia S1 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S2 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S3 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S4 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S5 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?
- studnia S6 – studnia fi 1000 – betonowa czy PE, czy może studnia z tworzywa sztucznego fi 315?

Pytanie 2

Ul. Ludowa:

- proszę o wskazanie miejsca wykonania przecisku na profilach – ważne informacje odnośnie rzędnych
- proszę o wskazanie długości rurociągu PCV fi 200 – wg przedmiaru 175 mb, natomiast pomiędzy studniami Si2-S32 jest tylko 91 mb
- proszę o potwierdzenie, że całość robót montażowych w wykopach otwartych prowadzona będzie w poboczu gruntowym bez konieczności rozbierania nawierzchni drogi lub chodnika
- proszę o informację czy należy uwzględnić ocieplenie keramzytem na odcinku S30-S32, jeśli tak proszę o podanie szerokości obsypki oraz potwierdzenie, że całkowita długość obsypki to 40 m

Pytanie 3

Ul. Pułaska:

- proszę o potwierdzenie, że studnia S7 jest studnią istniejącą
- proszę o wskazanie robót niezbędnych do odtworzenia nawierzchni drogi ul. Puławskiej

Pytanie 4

Ul. Czynu Społecznego:

- proszę o podanie konstrukcji odtworzenia jezdni (jakie warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnią z płyt betonowych?)
- na PZT pomiędzy studniami S4-S5 zaznaczono zielonym kolorem linię w kierunku budynku – proszę o informację czy jest to część kanalizacji sanitarnej – jeśli tak proszę o podanie materiału, rzędnych oraz rodzaju włączenia do budynku

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić rury ochronne arot wskazane na udostępnionych profilach.

Odpowiedzi:

1. Ulice: Puławskiego, Ludowa, Czynu Społecznego - studnie o śr. 1000 można wykonać jako betonowe, lub PE, studnie fi 315 można wykonać z tworzyw sztucznych z kinetą rozdzielczą.
2. Miejsce wykonania przecisku przez ul. Aleja Broni w prostej linii od studni S8 do istniejącej sieci o rzędnej 156. Na istniejącym rurociągu zamontować nową studnię fi1000.
 - odnośnie rurociągu pomiędzy studniami Si-S32 w ofercie przyjąć odległość zgodnie z przedmiarem tj 175mb.
 - roboty montażowe przyjąć w wykopach otwartych w obrębie chodnika przecisk.
 - obsypka keramzytem zgodnie z projektem.
3. Studni S7 nie wykonujemy, wprowadzono dodatkową studnię na istniejącym rurociągu w obrębie ulicy Al. Broni,
 - ul. Puławskiego nawierzchnia do otworzenia szutrowa.
4. Nawierzchnia z płyt drogowych do odtworzenia zgodnie z przedmiarem robót,
 - pomiędzy studniami S4-S5 przyłączy z rur PVC 160 ze spadkiem w kierunku rurociągu fi 200,
5. W wycenie przyjąć rury osłonowe zgodnie z projektem.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności