



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26

Tel./fax 089 715 30 10

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000195950

NIP 739-010-23-37

Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł

BIURO PROJEKTÓW „BPBW” Sp. z o.o.	
w Olsztynie	
SEKRETARIAT	
Otrzymano.	27 LUT. 2017 39
Znak:	

[Signature]

Biskupiec 17-02-2017

Biuro Projektów „BPBW” sp. z o.o.
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu wyraża zgodę na podłączenie do sieci wod-kan projektowanego budynku wielorodzinnego położonego na działce nr. 718 w Biskupcu, którego inwestorem jest Gmina Biskupiec przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

1. Zaprojektować sieć wodociągową o średnicy minimalnej 125mm. Na projektowanym wodociągu zaprojektować hydranty p-poż nadziemne Ø 80mm.
2. Projektowany wodociąg włączyć do istniejącego wodociągu żeliwnego Ø 125mm zlokalizowanego na działce nr 43/26 (droga utwardzona) przy użyciu trójnika 125/125mm. W miejscu włączenia (węzeł wodociągowy) zaprojektować zasuwy odcinające Ø125 szt 3.
3. Informujemy, że ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 3,0-3,5 bara, w razie potrzeby należy zaprojektować urządzenia do podwyższania ciśnienia. Do zasuw stosować klucze teleskopowe oraz skrzynki żeliwne o średnicy pokrywy 157mm.
4. Projekt wodociągu powinien przewidywać dalszą rozbudowę w celu wykonania układu pierścieniowego wodociągu, który w przyszłości będzie zasilał powstające budynki wielorodzinne. Projektowany wodociąg w następnym etapie budowy powinien zostać włączony do istniejącego wodociągu Ø125 zlokalizowanego na w/w działce. Na zakończeniu projektowanego wodociągu zamontować hydrant p-poż oraz trójnik do dalszej rozbudowy.
5. Dla budynku mieszkalnego zaprojektować wodomierz dostosowany do godzinowego rozbioru wody. Wodomierz montować w wydzielonym pomieszczeniu w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej, przed i za wodomierzem montować zawory grzybkowe ocynkowane.
6. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej włączyć do studni rewizyjnej o rzędnych 154,88/152,89 kanalizacji sanitarnej Ø 200mm.
7. Wody opadowe terenów utwardzonych odprowadzić do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 155,14/153,74 lub do studni 154,76/153,11 kanalizacji deszczowej Ø 200 mm.
8. Gotowy projekt sieci-przyłącza należy uzgodnić pisemnie w biurze naszej spółki. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedsiębiorstwie.
9. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową przyłącza wodociągowego powiadomić do PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu o terminie rozpoczęcia robót.
10. Całość prac projektowych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

PREZES ZARZĄDU

Marek Świątek