

Biskupiec 2016-01-11

Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PROXIMA”
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież

Dotyczy wydania warunków technicznych dla projektowanej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej i Liszewskiego w Biskupcu, Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu podaje treść warunków technicznych:

1. Dla ulicy Lazurowej i Liszewskiego zaprojektować nową sieć wodociągową o średnicy 110 mm oraz przyłączy wodociągowe o średnicy minimalnej 40 mm. Ponadto należy zaprojektować wodociąg magistralny o średnicy minimalnej 300 mm z rur PCV, PE. Na końcówkach rurociągu zamontować zasuwę odcinającą.
2. Projektowane przyłącza wodociągowe włączyć przy użyciu nawiertki typu NWZ dla rur PCV/PE. Na zasuwach domowych montować teleskopowe obudowy zasuw(klucze) oraz skrzynki żeliwne o średnicy minimalnej 15 cm.
3. Projektowany wodociąg, połączyć z istniejącą siecią wodociągową położoną w ulicach: Okrężna, Polna, Śmiata.
4. Na sieci wodociągowej zaprojektować hydranty p-poz nadziemne, wyposażone zasuwę odcinającą. Odległość pomiędzy hydrantami na projektowany odcinek powinna wynosić max 100 metrów. Na zasuwach hydrantowych montować teleskopowe obudowy zasuw (klucze) oraz skrzynki żeliwne o średnicy minimalnej 15 cm.

5. Na każdym połączeniu z istniejącą siecią wodociągową (węzeł wodociągowy) zaprojektować zasuwę odcinającą dla każdej odnogi wodociągu.
6. Na zasuwach sieciowych montować teleskopowe obudowy zasuw (klucze) oraz skrzynki żeliwne o średnicy minimalnej 15 cm.
7. Istniejącą sieć wodociągową należy włączyć z użytkowania w miejscu włączenia do Biskupcu.
8. Dla budynku mieszkalnego położonego na działce 73/10 położonej w pobliżu ulicy Liszewskiego zaprojektować nowe przyłącze wodociągowe z rur PE 40 mm, które należy włączyć do projektowanej sieci wodociągowej oraz przydomową przepompownię ścieków.

9. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonać za pomocą tablic tworzywowych lub metalowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub skupkach metalowych, na wysokości ok. 1,5 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z cyframi wybijanymi lub wciskanymi.
10. Kolektor tłoczny włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Liszewskiego. Włączenia dokonać poprzez wybudowanie studni rewizyjnej na istniejącym kolektorze sanitarnym Ø 400 mm.

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdza
Gen./br./Szczepan

Chodzież, dnia 16.05.2016

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

11. Włączenia projektowanego wodociągu dokonać przy użyciu trójnika i złączy R-K lub R-R, złącza należy zabezpieczyć taśmą „Densol”
12. Wody opadowe z ulicy Łazurowej i Liszewskiego należy odprowadzić istniejącej sieć kanalizacji deszczowej położonej w ulicy Okrężnej, lub do istniejącego rowu melioracyjnego. Kolektor deszczowy odprowadzający wody do rowu powinien posiadać piaskownik i separator substancji ropopochodnych.
13. Zaprojektować nowe wpusty uliczne, projektowane wpusty oraz wpusty uliczne powinny być zabezpieczone przed kraźnię.
14. Istniejące wpusty uliczne oraz wazy należy zdemontować i przekazać dla naszej spółki.
15. Gotowy projekt sieci-przyłączy wod-kan przedłożyć do uzgodnienia w biurze naszej spółki, jeden egzemplarz projektu zostaje u dostawcy wody.
16. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci należy powiadomić PWIK Sp. z o.o. w Biskupcu o terminie rozpoczęcia robót.
17. Całość prac projektowych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
18. Warunki techniczne tracą ważność po upływie trzech lat.

PREZES ZARZĄDU

Marek Sujecki

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdza

Gert Szymczak

Chodzież, data 16.05.2016

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-697, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

BMA.6220.1.2016

Biskupiec, dnia 14.01.2016r.

PROXIMA Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież

Odpowiadając na pismo z dnia 07.01.2016r. (data wpływu 11.01.2016r.) informuję, że realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie nawierzchni ulic Łazurowej i Liszewskiego w Biskupcu oraz przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej w ww. ulicach nie wymaga ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po analizie przedłożonego wniosku uznano, że projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Zgodnie z nim do takiej grupy przedsięwzięć zalicza się:

1. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” (§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia);

2. „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową” (§ 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia).

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy ulic o powierzchni pasa drogowego ok. 2900 m² i długości całkowitej ulic – ok. 460 mb. Nawierzchnia utwardzona będzie kostką betonową wibroprasowaną o grubości 8 cm dla jezdni i zjazdów oraz 6 cm dla chodników. Projektowana sieć wodociągowa jest siecią rozdzielczą o długości ok. 460 mb i zostanie wykonana z rur PE Ø 110, przyłącza z rur PE Ø 40.

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że nie istnieją przesłanki do zastosowania procedury określonej w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). Reasumując należy wskazać, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w omawianym przypadku stałoby się bezzasadne.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-697, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam
Gornikiewicz

Chodzież, dnia 16.05.2016

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Waiłowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Zakład w Olsztynie

ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 86

elzbieta.chrostek@gdansk.psgaz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROXIMA” Sp. z o.o.
ul. Miłńska 3
64-800 Chodzież

Olsztyn, 25.01.2016 r.

Wasz znak:

Nasz znak: 0079/BR/ZTI/2015

Dot.: wydania aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z projektowaną przebudową drogi ul. Liszewskiego w Biskupcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie z uwagi na powstałe kolizje projektowanej przebudowy drogi ulicy Liszewskiego w Biskupcu z istniejącym gazociągami średniego ciśnienia dn180mm z PE, podaje poniżej aktualizację warunków technicznych jego przebudowy:

1. Opracować projekt budowlano – wykonawczy uwzględniający:

- przebudowę gazociągu średniego ciśnienia na odcinku A-B z dn180 PE o długości L=ok.58,0m na PE100RC-typ1 SDR17 dn180mm.

Przełączenie gazociągu należy zaprojektować z zachowaniem ciągłości dostawy

gazu (stopsystem + bypass).

Przedmiotowe prace wykonywać wyłączenie w okresie wiosenno-letnim.

2. Wyłączone z eksploatacji odcinki sieci gazowej średniego ciśnienia należy przedmuchać gazem obojętnym (azotem, dwutlenkiem węgla).

3. Włączenie do czynnej sieci gazowej oraz przeazotowanie gazociągu przeznaczanego do zdemontowania na koszt i zlecenie Inwestora wykonania Rejon

Dystrybucji Gazu w Kętrzynie jako prace gazoniebezpieczne.

PRZEDSIĘBIORSTWO

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłńska

tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666

NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam

Gert/Łukasz Szymczak

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Gdańsku, ul. Waiłowa 41/43, 80-858 Gdańsk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kaptel Zakładowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl

Chodzież, dnia 16.05.2016

4. Przejdzie pod jezdnią należy zaprojektować w rurze osłonowej tak, aby odległość pozioma końca rury osłonowej gazociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona prostopadle do osi drogi, wynosiła nie mniej niż 0,5m.
5. Należy zachować odległość pionową od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej/osłonowej lub gazociągu (jeśli gazociąg nie jest ułożony w rurze):
 - min. 1,0m do powierzchni jezdni,
 - min. 0,8m do nawierzchni chodników i pasa zieleni.

6. Należy stosować rury przewodowe spełniające wymagania:
 - PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury.

7. Ustala się dla przebudowanego gazociągu gazu strefę kontrolowaną o szerokości 1,0m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.

8. Dla projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej na nieruchomościach nie będących pasem drogowym, należy ustanowić służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie. Formę, treść oraz pozostałe warunki umowy zobowiązującej do ustanowienia służebności przesyłu należy uzgodnić z tut. Zakładem a następnie po zaakceptowaniu i podpisaniu załączyć do projektu przebudowy przedmiotowej sieci gazowej.

Ponadto informujemy, że podpisanie aktu notarialnego ustanawiającego służebność przesyłu możliwe będzie po zrealizowaniu w/w przebudowy sieci gazowej.

9. Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracować zgodnie z:
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013 poz.640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
 - instrukcją „Wymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej na terenie działania Oddziału w Gdańsku”,
 - instrukcją „Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku”.

Przedłożyć do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej uwzględniającego metode i sposób przełączenia gazociągów/przyłączy gazu z zachowaniem ciągłości przepływu gazu (zaakceptowane przez kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Ketrzynie) do Zakładu w Olsztynie.

10. Przebudowę sieci gazowej wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, Inwestor przedmiotowej inwestycji wykona kosztem i staraniem własnym.

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam

Gert / Andrzej Szymczak

Chodzież, dnia 16.05.2016

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

11. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii sieci gazowej powstałych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej inwestor.

12. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

13. O rozpoczęciu prac ziemnych przebudowy sieci gazowej należy powiadomić pisemnie Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztynie z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie powinno określać termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót i telefon kontaktowy.

14. Przebudowywaną sieć gazową należy zgłosić do odbioru do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie. Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowiązany jest dostarczyć:

a) Zgody w formie służebności przesyłu właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie projektowana sieć gazowa pozyskane kosztem i staraniem własnym inwestora,

b) Dokumentację odbiorową zgodnie z **Załącznikiem 5** Instrukcji postępowania przy odbiorze gazociągów (w tym przyłączy gazowych) oraz zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej. Niezbędne instrukcje i formularze dostępne są na stronie <http://www.psgaz.pl/web/guest/instrukcje-dla-wykonawcow1> w formie papierowej i elektronicznej,

c) 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nośnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonanym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej właściwym dla lokalizacji wyłączonej z użytkowania sieci gazowej.

15. Komisja Odbiorowa w **Zakładzie w Olsztynie** zobowiązana jest do dokonania czynności odbiorowych przebudowywanej sieci przez podmioty obce zgodnie z postanowieniami Instrukcji postępowania przy odbiorze gazociągów (w tym przyłączy gazowych) oraz zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej. Niezbędne instrukcje i formularze dostępne są na stronie <http://www.psgaz.pl/web/guest/instrukcje-dla-wykonawcow1>.

16. W celu wykonania powyższych czynności odbiorowych inwestor przed przystąpieniem do budowy gazociągu zleci pisemnie **Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie** odbiory techniczne sieci gazowej. Za czynności odbiorowe inwestor zostanie obciążony na

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-087, tel. kom. 0502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
Gertuda Szymczak
stwierdziłem

Chodzię, dnia 16.05.2016

podstawie obowiązującego w Zakładzie (na dzień dokonania odbioru) Gennika Usług Pozataryfowych Oddziału w Gdańsku.

17. Po pozytywnym odbiorze - włączenie do czynnej sieci gazowej, na zlecenie Inwestora wykona Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, jako prace gazoniebezpieczne.

Ponadto informujemy, że tracą ważność warunki techniczne przebudowy sieci gazowej podane w piśmie znak: EOT-WTP/74/2009 z dnia 18.02.2009 r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. Technicznych

Jan Wolański

Załączniki:

- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
- faktura VAT
- 1. Rejon Dystrybucji Gazu w Kętrzynie.

Do wiadomości:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam

Gerhard Szymozak

Chodzież, dnia 16.05.2016



POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZTI)

ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl



319000025225
e-Kancelaria 2015

Zadanie: Przebudowa ulicy Lazurowej i Liszewskiego wraz z infrastrukturą w Biskupcu.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Biskupiec (gm. Biskupiec)

Adres: ul. Lazurowa, ul. Liszewskiego dz. nr 359, 274/3, 275/4, 275/3, 275/6

Projektant: Tomasz Przewoźny, upr. nr: WKP/0149/PWOS/04

Inwestor: Urząd Miejski w Biskupcu Al. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIĘ.

Niezgodności/zastrzeżenia zawarto na drugiej stronie.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84
Zgodność ksera z oryginałem
Gorlińska Szymczak
Chodzię, dnia 16.05.2016

0079/BR/ZTI/2016

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Gdańsku, ul. Wajowa 41/43, 80-958 Gdańsk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 625 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

0079/BR/ZTI/2016

Otrzymują:
1. Projektant
2. a/a

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84
Chodzież, dnia 16.05.2016
Zgodność ksera z oryginałem
Gerturda Szymczak
stwierdza

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@olsztyn.psgaz.pl)

Pieczętka i podpis:

Specjalista ds. Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Elzbieta Chrostek

- Niezgodności/zastrzeżenia:
1. W odpowiedzi na złożony wniosek przekazujemy w załączeniu warunki techniczne dotyczące przebudowy sieci gazowej, pismo znak: 0079/BR/ZTI/2015 z dnia 25.01.2016 r.
 2. Projekt przebudowy sieci gazowej, wykonany zgodnie z załączonymi warunkami, należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku.
 3. Koszt wykonania dokumentacji i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.
 4. Po uzgodnieniu projektu przebudowy sieci gazowej zostanie uzgodniony branżowo projekt zagospodarowania terenu, z którego wynika konieczność przebudowy sieci gazowej.