PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W M. DĘBOWO
OBRĘB WĘGÓJ GM.BISKUPIEC

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
(do celów projektowych)
SKALA 1:500

STARSTWO
Granica obrębu ewidencyjnego
Punkt pomiarowy osnowy poziomej
Pikietażowanie rurociągów
Projektowany rurociągi grawitacyjne
Projektowany rurociągi ciśnieniowe
Kablofon z mapy ewidencyjnej

KERG: 03-7206-6642-138/2015
Wło.: wormsilja-mrozyńskie
Gmina: Biskupiec
Obręb: Węgój
ark. 7,8,11,12,15,16,19,20,21,
ark. 7,21/20,20,1, 20,20,2
Działki: 30,33,338 – zmiany

Nie wszystkie są obrębne w terenie mapy ewidencyjnej na niektórych mapach ewidencyjnych nie ujawniono wszystkich budynków zgłoszone do ewidencji lub w trakcie jest informacji w instytucjach branżowych

UWAGI WYKONAWCZE:
WYSOKOŚCI ORT. BADAŃ 76.86
w mapie zgłoszono mapy
na osnowa tachimetrów graficznych

Mapa aktualna na dzień 05.02.2015r

wykonał

sprawdził

STARSTWO
Dokumentacja nr GD-ES-6430/ 521/2015
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania pełnomocnych podmiotów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
Olsztyn, dnia 05.02.2015 r.
Inspektor w Wydziale Geodezji

ciąg dalszy sieci kanalizacji sanitarnej wg PB podlegającego uzyskaniu pozwolenia na budowę w SP Biskupiec

ciąg dalszy sieci kanalizacji sanitarnej wg PB podlegającego uzyskaniu pozwolenia na budowę w SP Biskupiec

ciąg dalszy sieci kanalizacji sanitarnej wg PB podlegającego uzyskaniu pozwolenia na budowę w SP Biskupiec

Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 596 podlega uzyskaniu pozwolenia na budowę w W-MUW Olsztyn

Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 596 podlega uzyskaniu pozwolenia na budowę w W-MUW Olsztyn

droga gminna - gruntowa
Węgój
droga wojewódzka nr 596
Biskupiec - Bartoszyce
rura ochronna stal Ø150 L=7,0 m
rura ochronna stal Ø80 L=7,0 m
PE 80/110/10,0
Biskupiec

Oznaczenia:
Zakres aktualizacji map
Numery geodezyjne działek objętych projektem
Proj. sieć wodociągowa
Załamanie na sieci wodociągowej
Hydrant p-poż nadziemny
Miejsce wykonania otworu geologicznego
Włączenie do istn. sieci wodociągowej
Trójnik kołnierzowy zaślepiony
Trójnik siodłowy PE - podłączenie posesji
Studnia wodomierzowa na przyłączu dla posesji
Zasuwa kołnierzowa żeliwna na sieci
Kanek na sieci
Węzeł wodociągowy

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający:	Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec		
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Dębowo, gm. Biskupiec		Skala 1:500
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WAP/0102/PWOS/01		24.08.2015
As.projektanta:			Nr arch. 65/15
As.projektanta:	inż. Weronika Wiśniewska		
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Łyżwiński upr. nr WAP/0104/PWOS/01		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 2