

Biskupiec, dnia 03 marca 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia i sprostowanie

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Puławskiej, Ludowej, Czynu Społecznego w Biskupcu.**”

Pytanie 1

Przy przyjętej formie rozliczenia – ryczałt – oraz udostępnionej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie wycenić wartości robót budowlanych objętych zamówieniem. Na podstawie udostępnionych materiałów brak możliwości zweryfikowania zakresu objętego przedmiarem robót. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o:

- a) opis techniczny robót
- b) profile projektowanej kanalizacji z podaniem długości rurociągów, rzędnych oraz rodzaju studni
- c) wskazanie miejsc wykonania przewiertów
- d) wskazanie rodzaju nawierzchni w jakiej projektowana jest kanalizacja

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie prac należy wycenić przewierty sterowane a nie przeciski.

Pytanie 2

Proszę o określenie czy należy wykonać wymianę gruntu czy wykopy zasypać gruntem rodzimym? Jeśli należy wykonać wymianę gruntu to proszę o określenie czy na całości inwestycji czy też może na wskazanych odcinkach?

Pytanie 3

Studnie betonowe – czy studnie montować z pierścieniem odciążającym czy bez?

Pytanie 4

Rury PVC wycenić jako lite czy z rdzeniem spienionym?

Ad 1. Załączony opis techniczny dotyczy większego zadania.

Informacje dotyczące ukształtowania terenu na ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego - studnie posadowić na istniejącym terenie bez niwelacji, nawierzchnia szutrowa, głębokość posadowienia do 2 m, przecisk pod ul. Al. Broni dł. 22m do studni którą należy zamontować na istniejącym rurociągu biegnącym wzdłuż Al. Broni.

Dla całości zadania zamontować studnie jak w przedmiarach tj. fi 315 co druga fi 1000

Przecisk w ul. Ludowej dł. 42 m w istniejącym chodniku.

- W załączeniu profile podłużne.
Ad 2. Należy wycenić przeciski.
Ad 3. Należy wykopy zasypać gruntem rodzimym.
Ad 4. Studnie z pierścieniem odciążającym.
Ad 5. Rury PVC ze ścianką litą.

W związku z dużą objętością plików prosimy o bezpośrednie ich pobranie ze strony Zamawiającego:
http://www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm zakładka: **Aktualne Zamówienia Publiczne**
wyjaśnienia: zakładka: **Korespondencja**.

Sprostowanie:

W dokumentacji przetargowej:

jest: ul. Puławska

powinno być: ul. **Gen. Kazimierza Pułaskiego**.

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert
do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 12.00.

W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium. Prosimy również zwrócić uwagę, że w cz. I powinno być:

Część I: Wadium – Pułaskiego (choć Zamawiający uzna również zapis pierwotny).

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiany dotyczą wszystkich zapisów SIWZ z załącznikami i ogłoszenia o zamówieniu odnoszących się do zmienianych informacji.

Otwarcie ofert odbędzie się **14 marca 2017 r. o godz. 12.15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności