

Biskupiec, dnia 27 października 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.:
„Przebudowa ulicy Lazurkowej i Liszewskiego w Biskupcu wraz z przebudową infrastruktury oraz wykonanie przyłącza wod-kan do działki nr 698 w Biskupcu.”

1. Proszę o podanie typu oraz kolorystyki słupa i wysięgnika oraz nazwy producenta wg którego mają być przyjmowane wymagania spełniające wymogi SST i projektu.
2. Wg opisu SST mają być sodowe a wg projektu podano oprawy w technologii LED. Proszę o ostateczny wybór technologii opraw oświetleniowych. Jeżeli ma być to oprawa w technologii LED, proszę również określić barwę światła, strumień świetlny oprawy oraz moc oprawy.
3. Wg opisu SST do zamontowania jest 15 kpl stanowisk oświetleniowych, natomiast wg rys. 28 z projektu do zamontowania jest ich 14 kpl, a wg rysunku zagospodarowania terenu (rys 12 i 27) stanowisk jest 16. Proszę o określenie który rysunek określa poprawność zaprojektowanych urządzeń zaprojektowanych do wbudowania.
4. Wg rysunku nr 27 linia kablowa kończy się na latarni nr E1. Natomiast wg rysunku nr 12 i 28 wnioskować należy, że linia kablowa jest zaprojektowana dalej. Proszę o określenie poprawnego rozwiązania i wskazanie dokąd zaprojektowana jest linia od stanowiska oświetleniowego E1 bo nie wynika to jednoznacznie z udostępnionej dokumentacji.
5. Na projektowanym odcinku ul: Lazurkowej i Liszewskiego jest zainstalowanych 10 opraw oświetleniowych. Wg Projektu do zdemontowania przeznaczonych jest 8 szt. Czy pozostałe 2 mają być też zdemontowane. Jeżeli nie to proszę o wskazanie, które oprawy nie podlegają demontażowi.
6. Określenie dla kanału technologicznego jest nieprecyzyjne a niektóre załamania trasy nie pozwolą w późniejszym okresie na zaciągnięcie kabli. Sugerujemy uzupełnienie tego zagadnienia o studnie przelotowe. SST nie określa precyzyjnie parametrów zaprojektowanej rury. Wnoszę o wyrysowanie w PZT kanału technologicznego oraz uzupełnienie o studnie przelotowe oraz o podanie jednoznacznych parametrów dla zaprojektowanej rury.

Ad.1 Rozwiązanie i wymogi dotyczące słupa zostały zawarte w rys E-3 (kolor ciemnej szarości).

Ad.2 Zamontować lampy typu LED zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Ad.3 Zakres obejmuje budowę 15 stanowisk (rys E-1 i E-2 w załączeniu)

Ad.4 Linia kablowa kończy się na stanowisku E-1 . Na odcinku od istniejącego słupa linii napowietrznej z istniejącym oświetleniem drogowym zasilonym z SO przy stacji transformatorowej Biskupiec Lazurkowa należy odkopać istniejącą linię kablową i wprowadzić od projektowanego słupa E-1 . Ryz E-1 i E-2 (w załączeniu)

Ad.5 Demontażowi podlegają wszystkie oprawy oświetlenia podwieszonego ulic Liszewskiego i Lazurkowej (pozostają oprawy na skrzyżowaniach z ulicami Polna).

Ad. 5 Należy ułożyć tylko rurociąg z rur SDR 17 PE 110 bez studni zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności