
KOSZTORYS "ŚLEPY"

NAZWA INWESTYCJI : MOONTAŻ ZNAKÓW INFORMACYJNYCH
ADRES INWESTYCJI : Miasto Biskupiec
INWESTOR : Gmina Biskupiec
ADRES INWESTORA : 11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 2
BRANŻA : budowlana,

SPORZĄDZIŁ : Andrzej Krajewski
DATA OPRACOWANIA : październik 2010r.

Poziom cen : II kwartał 2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2010r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISKUPCU					
1 Roboty budowlane					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej na podsypce cem.piaskowej 50*0.6*0.6	m ²		
d.1	0810-02		m ²	18.000	
	analogia				
				RAZEM	18.000
2	KNR 5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice 50	szt.		
d.1	0411-04		szt.	50.000	
	analogia				
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 76 mm 50	szt.		
d.1	0702-02		szt.	50.000	
	analogia				
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-31	Przymocowanie drogowaskazów jednoramiennych o pow. do 0.3 m2 200	szt.		
d.1	0703-04		szt.	200.000	
	analogia				
				RAZEM	200.000
5	KNR 2-31	Przymocowanie do słupków stalowych żeliwnych elementów ozdobnych 50	kpl		
d.1	0703-02		kpl	50.000	
	analogia				
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-31	Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zapr.cement. 50*0.6*0.6	m ²		
d.1	1206-03		m ²	18.000	
	analogia				
				RAZEM	18.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
MODERNIZACJA PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISKUPCU								
1 Roboty budowlane								
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej na podsypce cem. piaskowej obmiar = 50*0.6*0.6 = 18.000m ²	m ²					
d. 0810-02								
1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0.7812r-g/m ²	r-g	14.0616	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNNR 5 0411-	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnicę obmiar = 50szt.	szt.					
d. 04								
1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.2r-g/szt.	r-g	60.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- fundament prefabrykowany betonowy 1szt/szt.	szt	50.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- środek transportowy 0.4m-g/szt.	m-g	20.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 76 mm obmiar = 50szt.	szt.					
d. 0702-02								
1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0.7528r-g/szt.	r-g	37.6400	0.000	0.00		
2*		-- M -- słupki z rur stalowych o śr. 76mm malowane proszkowo w kolorze białym dł. ok 4m 1szt/szt.	szt	50.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 2-31	Przymocowanie drogowskazów jednoramien-nych o pow. do 0.3 m2 obmiar = 200szt.	szt.					
d. 0703-04								
1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.2r-g/szt.	r-g	240.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- tablice informacyjne z dwóch płyt blachy alu-miniowej gr. 1mm w ramce stalowej ocynkowa-ne z grotem. Tablica malowana proszkowo z treścią wykonaną metodą trwałego nadruku np. solwentowego 1szt/szt.	szt	200.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 2-31	Przymocowanie do słupków stalowych żeliw-nych elementów ozdobnych obmiar = 50kpl	kpl					
d. 0703-02								
1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.1r-g/kpl	r-g	55.0000	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- żeliwne elementy ozdobne malowane proszko- wo	kpl	50.0000	0.000		0.00	
3*		1kpl/kpl materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6 d. 1	KNR 2-31 1206-03 analogia	Remont cząstkowy chodników z klinkieru dro- gowego na płask na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. obmiar = 50*0.6*0.6 = 18.000m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6869r-g/m ²	r-g	30.3642	0.000	0.00		
2*		-- M -- piasek 0.0898m ³ /m ²	m ³	1.6164	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.021t/m ²	t	0.3780	0.000		0.00	
4*		woda 0.0304m ³ /m ²	m ³	0.5472	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 22% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł