

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu					
1		NAWIERZCHNIA			
1 KNR 2-31 d.1 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 157	m ² m ²	 157.000	
				RAZEM	157.000
2 KNR 2-31 d.1 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 157	m ² m ²	 157.000	
				RAZEM	157.000
3 KNR 2-31 d.1 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 157	m ² m ²	 157.000	
				RAZEM	157.000
4 KNR 2-31 d.1 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 157	m ² m ²	 157.000	
				RAZEM	157.000
5 KNR 2-31 d.1 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 157	m ² m ²	 157.000	
				RAZEM	157.000
6 kalkulacja d.1 własna		Nawierzchnia syntetyczna typu firmy SAFEPLAY gr. 40 mm (Kolor RAL: 2011) 114	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
7 kalkulacja d.1 własna		Nawierzchnia syntetyczna typu firmy SAFEPLAY gr. 40 mm (Kolor RAL: 5003) 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
8 kalkulacja d.1 własna		Nawierzchnia syntetyczna typu firmy SAFEPLAY gr. 60 mm (Kolor RAL: 2011) 23	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
9 KNR 2-31 d.1 0407-03		Obrzeża formowany typu Eko-bord78 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
10 KNR 2-01 d.1 0212-05		Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 157*.3	m ³ m ³	 47.100	
				RAZEM	47.100
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
11 kalkulacja d.2 własna		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		ZIELEŃ			
12 KNR 2-01 d.3 0510-03		Obsianie placu w ziemi urodzajnej trawą do nawierzchni sportowych 86	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000