

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.10205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 150	m		
		<i>jaki przewód</i>	m	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNNR 5 d.10205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 50	m		
		<i>jaki przewód</i>	m	50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNNR 5 d.10205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 80	m		
		<i>jaki przewód</i>	m	80.000	
				RAZEM	80.000
22	KNNR 5 d.10205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 150	m		
		<i>jaki przewód</i>	m	150.000	
				RAZEM	150.000
23	KNNR 5 d.10510-05	Belki montażowe oświetleniowe końcowe 1x40 W 1	kpl.		
		<i>jaki typ oprawy</i>	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 5-08 d.10514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych 20	szt.		
		<i>jaki typ oprawy</i>	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 5-08 d.10511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przełotowych 2	szt.		
		<i>jaki typ oprawy</i>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 5-08 d.10511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
27	KNR 5-08 d.10511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych 20	szt.		
		<i>jaki typ oprawy</i>	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNNR 5 d.10301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 45	szt.		
			szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
29	KNNR 5 d.10302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNNR 5 d.10302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNNR 5 d.10306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNNR 5 d.10308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNNR 5 d.10406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNNR 5 d.10406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 5 d.10602-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na drewnie 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
36	KNR 2-02 d.11611-02 z sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny 21	kol.		
			kol.	21.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.000
37	KNNR 9 d.10101-02	Wymiana złączy kablowych podwójnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 5 d.10101-04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
39	KNNR 5 d.10201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
40	KNNR 5 d.10404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000