

LEGENDA :

- 1 ISTNIEJĄCY KABEL OŚWIETLENIA YAKY $4 \times 25 \text{ mm}^2$ WYMIENIĆ NA $4 \times 25 \text{ mm}$ W DVK 50
NA ODCINKU OD MIEJSCA ZMUFOWANIA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
SŁUPA OŚWIETLENIA nr 3 DO MUFY W MIEJSCU IST. SŁUPA nr 5
- 2 ISTNIEJĄCY KABEL OŚWIETLENIA YKY $5 \times 10 \text{ mm}^2$ DO ZASILENIA
ISTNIEJĄCEGO PAWILONU HANDLOWEGO
- 3 ISTNIEJĄCY KABEL YKY $5 \times 10 \text{ mm}^2$ DO ZASILENIA ISTNIEJĄCEJ
SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ ZASILAJĄCEJ SEZONOWO OZDOBY ŚWIĄTECZNE
WYMIENIĆ NA YKY $5 \times 25 \text{ mm}^2$ W DVK 50
- 4 PROJEKTOWANY KABEL YKY $5 \times 10 \text{ mm}^2$ W RURZE DVK 50 DO ZASILENIA PROJEKTOWANEGO
OŚWIETLENIA LEDOWEGO CIĄGU PIESZEGO
- 5 ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE ROZDZIELCZE DO ZASILENIA SEZONOWEGO OŚW. OZDÓB
ŚWIĄTECZNYCH DO LIKWIDACJI

ZK-TR/R/F

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ROZDZIELCZE DO ZASILENIA SEZONOWEGO OŚW. OZDÓB
ŚWIĄTECZNYCH I ZASILENIA POMPY PROJEKTOWANEJ FONTANNY

◆ MUFA KABLOWA nr DO ŁĄCZENIA ISTNIEJĄCYCH KABLI Z NOWOWYMIENIONYMI KABLAMI



OPRAWA Z WKŁADEM LEDOWYM WBUDOWANA W POZIOM CIĄGU PIESZEGO



SŁUP OZDOBNY Z OPRAWĄ PARKOWĄ w/g WYBORU INWESTORA



nr 4, 10, 12 ISTN SŁUPY DO WYMIANY NA OZDOBNE Z OPRAWĄ PARKOWĄ w/g WYBORU INWESTORA
W MIEJSCE ISTNIEJĄCYCH



nr 3, 5, 9, 11 ISTN SŁUPY DO WYMIANY NA OZDOBNE Z OPRAWĄ PARKOWĄ w/g WYBORU INWESTORA
ZE ZMIANĄ LOKALIZACJI