

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe kod CPV 45260000-1					
1	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.76+1.45+10.23+1.45+10+10.65+10+1.26+10.23+1.26+10.76+10.65	m	88.700	
				RAZEM	88.700
2	KNR 4-01 d.10535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 d.10508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
4	KNR 4-01 d.10508-04	Oczyszczenie dachówek	szt.		
		6000	szt.	6000.000	
				RAZEM	6000.000
5	KNR 4-01 d.10430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
6	KNR 4-01 d.10511-02 analogia	Rozebranie pokrycia z blachy dachówkowej nadającej się do użytku	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-01 d.10350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		4.5+7.3	m ³	11.800	
				RAZEM	11.800
9	KNR 4-01 d.10349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		30,11	m ³	30.110	
				RAZEM	30.110
10	KNR 4-01 d.10329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
12	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		58	m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
13	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m ³		
		58	m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
14	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
16	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
17	KNR 4-01 d.10804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 4-01 d.10428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.10428-04	Rozebranie legarów	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
20	KNR 4-01 d.10429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pałapów	m ²		
		1.8*3.5	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
21	KNR 4-01 d.10429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 4-01 d.10429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2 Roboty konstrukcyjne betonowe kod CPV 45223200-8					
23	KNR 2-02 d.20210-01	Belki i podciąg, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
24	KNR 2-02 d.20201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
25	KNR 2-02 d.20218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
26	KNR 2-02 d.20218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 7	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
27	KNR 2-02 d.20218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
28	KNR 2-02 d.20290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.200	t	0.200	
				RAZEM	0.200
29	KNR 2-02 d.20290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.013	t	0.013	
				RAZEM	0.013
30	KNR 4-01 d.20335-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
31	KNR 4-01 d.20317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		stal dwuteowa 140	m	32.000	
		32		RAZEM	32.000
32	KNR 4-01 d.20317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		stal dwuteowa 200	m	9.000	
		9		RAZEM	9.000
33	wycena d.2 wśna	skręcanie nadproży śrubami M12	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 4-01 d.20203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Roboty konstrukcyjne murowe kod CPV 45223200-8					
35	KNR 2-02 d.30204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 pod kominy	m ³		
		0.64+0.28	m ³	0.920	
				RAZEM	0.920
36	KNR 2-02 d.30290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.05	t	0.050	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.050
37	KNR 2-02 d.30122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m ³		
		6.34+3.35+3.35+3.35+1.53	m ³	17.920	
				RAZEM	17.920
38	KNR 2-02 d.30219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 4-01 d.30304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		6.920	m ³	6.920	
				RAZEM	6.920
4konstrukcje drewniane poddasza i wieży dachowej kod CPV 45260000-7					
40	KNR 2-02 d.40408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		W MIEJSCU LUKARNY	m ³	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
41	KNR 2-02 d.40410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
42	KNR 2-02 d.40410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
5Roboty pokrywowe kod CPV 45260000-7					
43	KNR 2-02 d.50501-01	Pokrycie dachów folią zbrojoną	m ²		
		520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
44	KNR 2-02 d.50504-01 analogia	Pokrycie dachów dachówką marsylka ceram. rozbiórkową w tym 30% dachówki do wymiany	m ²		
		520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
45	KNR-W 2-02 d.50511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe Blachodachówka z rozbiórki, 2m2 blachodachówka nowa	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
46	KNR 2-02 d.50506-02 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy	m ²		
		28.34+12.4+7+5+5	m ²	57.740	
				RAZEM	57.740
47	KNR 2-02 d.50506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej podokienniki	m ²		
		11.76+7.31	m ²	19.070	
				RAZEM	19.070
48	KNR 2-02 d.50508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
49	KNR 2-02 d.50508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		20.5	m	20.500	
				RAZEM	20.500
50	KNR 2-02 d.50510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
51	KNR 2-02 d.50510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
52	NNRNKB d.5202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		0.85	m ²	0.850	
				RAZEM	0.850
6ścianki działowe kod CPV 45400000-1					
53	KNR 2-02 d.60120-07	Ścianki działowe piwniczne o gr.1/2ceg.do 1m,wyżej gr.1/4ceg.,ażurowe bez fundamentu	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 d.60203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 4.68	m ³ m ³	 4.680	 4.680
				RAZEM	4.680
55	KNR 2-02 d.60121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 300	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
56	KNR 2-02 d.60124-04 analogia	nadproże w ściankach działowych 3.5	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
7 Stolarka okienna i drzwiowa kod CPV 45420000-7					
57	KNR 0-15II d.70526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
58	KNR 0-15II d.70526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
59	KNR 0-15 d.70526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej wyłaz kominiarski 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
60	wycena własna d.7na	Naprawa istniejących okien w całym budynku - 100 r-g. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
61	KNR 2-02 d.71008-15	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne dwukrotnie pomalowane fabrycznie wykończone parter jak sąsiednie 2.2	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
62	KNR 2-02 d.71002-08 analogia	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe o pow. 1.5-2.5 m2 2.6	m ² m ²	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
63	KNR 4-01 d.70318-01 analogia	Obsadzenie okien piwnicznych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
64	analiza indywidualna d.7	Naprawa drzwi wejściowych 4.54+4.98	m ² m ²	 9.520	 9.520
				RAZEM	9.520
65	KNR-W 2-02 d.71037-01	Drzwi piwniczne ażurowe 0.9*1.9*5	m ² m ²	 8.550	 8.550
				RAZEM	8.550
66	KNR 2-02 d.71016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 43	szt. szt.	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
67	KNR 2-02 d.71019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 12	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
68	KNR 2-02 d.71017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone parter + poddasze 62.5	m ² m ²	 62.500	 62.500
				RAZEM	62.500
69	KNR 2-02 d.70129-02	Obsadzenie podokienników, drewnianych dl.ponad 1m 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
70	KNR 2-02 d.71207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 6.5	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
8 Podłoga i posadzki 45430000-0					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 2-02 d.80607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe parter 280	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
72	KNR 2-02 d.80609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa 62+52+52+66+40	m ² m ²	 272.000	 272.000
				RAZEM	272.000
73	KNR 2-02 d.81101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 5cm (62+52+52+66+4.2+7.6)*0.05	m ³ m ³	 12.190	 12.190
				RAZEM	12.190
74	KNR 2-02 d.81106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 272	m ² m ²	 272.000	 272.000
				RAZEM	272.000
75	NNRNKB d.8202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 80	m ² m ²	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
76	KNR 4-01 d.80411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych na piętrze o gru- bości 32 mm deski z demontażu z parteru 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
77	KNR 0-12 d.81118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowa- ną 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
78	KNR 0-12 d.81119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
79	KNR 0-12 d.81120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą ko- mbinowaną 16	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
80	KNR 0-12 d.81119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
81	wycena włas- d.8na	naprawa schodów drewnianych na piętro 15r-g 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9Tynki i okładziny wewnętrzne 45410000-4					
82	KNR 0-17 d.92608-03	Przygotowanie podłoża pgruntowanie unigruntem starych tynków 700	m ² m ²	 700.000	 700.000
				RAZEM	700.000
83	KNR 4-01 d.90725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pusta- ków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 120	m ² m ²	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
84	KNR 2-02 d.90803-02	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 600	m ² m ²	 600.000	 600.000
				RAZEM	600.000
85	KNR 2-02 d.92006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach przy- kręcane wkretami do istniejącego sufitu lub rusztu 350	m ² m ²	 350.000	 350.000
				RAZEM	350.000
86	KNR 2-02 d.92009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 1005+306	m ² m ²	 1311.000	 1311.000
				RAZEM	1311.000
10Malarskie -45440000-3					
87	KNR 2-02 d.101505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem 350	m ² m ²	 350.000	 350.000
				RAZEM	350.000
88	KNR 4-01 d.101209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 120+32+80	m ² m ²	 232.000	 232.000
				RAZEM	232.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 elewacja malarkie 45440000-3					
89	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.11	1604-01		m ²	150.000	
		150		RAZEM	150.000
90	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.11	0726-03		m ²	60.000	
		60		RAZEM	60.000
91	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.11	2608-03		m ²	540.000	
		540		RAZEM	540.000
92	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.11	1505-10		m ²	540.000	
		540		RAZEM	540.000
93	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.11	1120-04		m ²	12.000	
		schody zewnętrzne płytki antypoślizgowe		RAZEM	12.000
		12			
94	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm pod opaskę	m ²		
d.11	0101-07		m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
95	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.11	0213-01		m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000