

Biskupiec, dnia 25 listopada 2015 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Czerwonka.**”

1. Czy wszelkie zobowiązania Inwestora wynikające z załączonych uzgodnień z poszczególnymi właścicielami działek oraz gestorami sieci przez które przebiega zaprojektowana sieć kanalizacyjna będą pokryte przed przystąpieniem do prac budowlanych przez Inwestora czy każdy w Wykonawców powinien uwzględnić te koszty w swojej ofercie w szczególności chodzi nam o uzgodnienie z PKP za udostępnienie i korzystanie z terenu w celu budowy wraz z opłatą gwarancyjną w kwocie 2000zł oraz uzgodnienie ze Wspólnotą mieszkaniową A.B.K Sp. z o.o ul: Lipowa w Lidzbarku Warmińskim za odpłatne udostępnienie terenu budowy.

Ad. 1 Zobowiązania Inwestora zostaną uregulowane przez Gminę. Wykonawcy nie uwzględniają tych kosztów w ofercie.

2. Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 i DN1000 jako równoważne do studzienek z polimerobetonu o średnicach DN1200 i DN1000.

3. Czy Zamawiający uzna za równoważne zbiorniki pompowni z tworzywa sztucznego średnicy DN1500 i DN1000 jako równoważne do zbiorników z polimerobetonu o średnicach DN1500 i DN1000.

Zarówno studzienki jak i zbiorniki pompowni z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki czy zbiorniki betonowe.

Ad. 2 i 3

Na podstawie informacji w zadanym zapytaniu nie można określić równoważności proponowanego produktu. Brak jest specyfikacji technicznych produktów w odniesieniu do dokumentacji projektowej, w tym właściwości wytrzymałościowych mając na uwadze, że kanalizacja przebiegać będzie przez grunt orny czy drogi gruntowe.

4. Czy nowo budowane przepompownie P1, P2, P3 mają być objęte funkcjonującym systemem monitoringu działającym w PWiK Biskupiec? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów funkcjonalno-użytkowych funkcjonującego systemu monitoringu.

Ad. 4. Tak. Parametry funkcjonalno-użytkowe systemu monitoringu przepompowni ścieków przedstawiono w załączniku do wyjaśnień.

5. Czy zbiorniki przepompowni ścieków – sieciowych oraz przydomowych mają być wykonane z polimerobetonu jako jednorodne i szczelne zgodnie z opisami w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej – roboty montażowe dołączonej do SIWZ.

Ad. 5 Zbiorniki mają być wykonane zgodnie z SIWZ, w tym wszystkimi załącznikami do niej.

6. W związku z istotnymi rozbieżnościami, które uniemożliwiają właściwy dobór pomp dla przepompowni, gdzie podany:

- na stronie 29 dla P1 punkt pracy $Q=5,14 \text{ dm}^3/\text{s}$; $H=31,7 \text{ m}$,
- na stronie 32 dla P2 punkt pracy $Q=5,14 \text{ dm}^3/\text{s}$; $H=31,7 \text{ m}$,
- na stronie 34 dla P3 punkt pracy $Q=5,14 \text{ dm}^3/\text{s}$; $H=31,7 \text{ m}$,

W projekcie budowlanym punkty pracy pomp Q – wydajność i H – wysokość podnoszenia pozostają w całkowitej sprzeczności z zamieszczonymi na str. 31, 33, 35 tego samego projektu przykładowymi charakterystykami – obliczeniami doboru pomp. W związku z powyższym na podstawie art. 29 Prawa zamówień Publicznych wzywamy do pilnego wyjaśnienia w/w przedmiocie opisu zamówienia oraz o udostępnienie i zamieszczenie na stronie Zamawiającego właściwego doboru punktu pracy pomp.

Ad. 6 Punkty pracy pomp:

- P1 $Q=5,14 \text{ dm}^3/\text{s}$; $H=31,7 \text{ m}$,
- P2 $Q=5,94 \text{ dm}^3/\text{s}$; $H=11,5 \text{ m}$,
- P3 $Q=5,67 \text{ dm}^3/\text{s}$; $H=11,8 \text{ m}$.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności