

Projekt: P2_110.1

CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - OPIS

wszystkie profile

Mb	DL	Odc.
0,00	1,41	P2 - zał.115
1,41	17,00	zał.115 - zał.1
18,41	8,06	zał.114 - zał.1
26,48	106,08	zał.113 - zał.1
132,55	2,24	zał.112 - zał.1
134,79	19,03	zał.111 - zał.1
153,81	15,00	zał.110 - zał.1
168,81	13,34	zał.109 - zał.1
182,16	18,03	zał.108 - zał.1
200,18	26,17	zał.107 - zał.1
226,36	18,25	zał.106 - zał.1
244,60	145,00	zał.105 - zał.1
389,60	16,99	zał.104 - zał.1
406,59	23,19	zał.103 - zał.1
429,78	3,47	zał.102 - zał.1
433,25	28,51	zał.101 - zał.1
461,76	1,05	zał.101. - zał.

Projekt: P2_110.1

CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYMIARY

wszystkie profile

Mb	DL	Odc.	Szer.	Nach	Pods	Obs	S1	S2	Z1	Z2
0,00	1,41	P2 - zał.115	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,74	1,74
1,41	17,00	zał.115 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,74	1,74
18,41	8,06	zał.114 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,74	1,74
26,48	106,08	zał.113 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,74	1,84
132,55	2,24	zał.112 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,84	1,64
134,79	19,03	zał.111 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,64	1,94
153,81	15,00	zał.110 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,94	1,94
168,81	13,34	zał.109 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,94	1,74
182,16	18,03	zał.108 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,74	1,74
200,18	26,17	zał.107 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,74	1,74
226,36	18,25	zał.106 - zał.1	0,86	90,00	0,20	0,30	0,86	0,86	1,74	1,74
244,60	145,00	zał.105 - zał.1	0,74	90,00	0,20	0,30	0,74	0,74	1,74	1,74
389,60	16,99	zał.104 - zał.1	0,74	90,00	0,20	0,30	0,74	0,74	1,74	1,74
406,59	23,19	zał.103 - zał.1	0,74	90,00	0,20	0,30	0,74	0,74	1,74	1,74
429,78	3,47	zał.102 - zał.1	0,74	90,00	0,20	0,30	0,74	0,74	1,74	1,74
433,25	28,51	zał.101 - zał.1	0,74	90,00	0,20	0,30	0,74	0,74	1,74	1,74
461,76	1,05	zał.101. - zał.	0,74	90,00	0,20	0,30	0,74	0,74	1,74	1,74

Projekt: P2_110.1

CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYNIKI

wszystkie profile

Mb	DL	Odc.	Vodc	Vc	Dk	Vk	Vck	Hp	Vp	Vcp
0,00	1,41	P2 - zał.115	2,12	2,12	0,090	0,01	0,01	0,59	0,72	0,72
1,41	17,00	zał.115 - zał.1	25,51	27,63	0,090	0,11	0,12	0,59	8,63	9,34
18,41	8,06	zał.114 - zał.1	12,10	39,73	0,090	0,05	0,17	0,59	4,09	13,43
26,48	106,08	zał.113 - zał.1	163,75	203,48	0,090	0,67	0,84	0,59	53,82	67,26
132,55	2,24	zał.112 - zał.1	3,36	206,84	0,090	0,01	0,86	0,59	1,13	68,39
134,79	19,03	zał.111 - zał.1	29,37	236,21	0,090	0,12	0,98	0,59	9,65	78,05
153,81	15,00	zał.110 - zał.1	25,09	261,30	0,090	0,10	1,07	0,59	7,61	85,66
168,81	13,34	zał.109 - zał.1	21,17	282,47	0,090	0,08	1,16	0,59	6,77	92,43
182,16	18,03	zał.108 - zał.1	27,05	309,52	0,090	0,11	1,27	0,59	9,15	101,57
200,18	26,17	zał.107 - zał.1	39,28	348,80	0,090	0,17	1,44	0,59	13,28	114,85
226,36	18,25	zał.106 - zał.1	27,39	376,18	0,090	0,12	1,56	0,59	9,26	124,11
244,60	145,00	zał.105 - zał.1	187,24	563,42	0,090	0,92	2,48	0,59	63,31	187,42
389,60	16,99	zał.104 - zał.1	21,94	585,36	0,090	0,11	2,59	0,59	7,42	194,84
406,59	23,19	zał.103 - zał.1	29,94	615,30	0,090	0,15	2,73	0,59	10,12	204,96
429,78	3,47	zał.102 - zał.1	4,48	619,78	0,090	0,02	2,76	0,59	1,51	206,47
433,25	28,51	zał.101 - zał.1	36,82	656,60	0,090	0,18	2,94	0,59	12,45	218,92
461,76	1,05	zał.101. - zał.	1,36	657,96	0,090	0,01	2,94	0,59	0,46	219,38