

UZGODNIENIE

MUW.DM -0703-76/10

Uzgadniam projekt budowy kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków Kamionka - Mojtyny na następujących warunkach:

1. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występuje sieć drenarska na głębokości 0,60 – 1,50 m (zaznaczona na mapie kolorem niebieskim). Roboty ziemne w zbliżeniu z drenażem melioracyjnym wykonywać ręcznie. Nie zainwentaryzowane rurociągi drenarskie napotkane podczas prowadzenia robót ziemnych należy zgłosić do tut. Oddziału i ewentualne uszkodzenia naprawić pod naszym nadzorem.
2. Przejęcie przez rowy melioracyjne (zaznaczone na mapie kolorem czerwonym) wykonać pod dnem rowu w rurze osłonowej na głębokości min. 1,20 m licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rowu.
3. Przy prowadzeniu robót ziemnych zapewnić nadzór melioracyjny.
4. Rozpoczęcie roboty oraz inspektora nadzoru zgłosić do tut. Oddziału.
5. Odbioru końcowego dokonać przy udziale ZMiUW R/O Mrągowo.
6. Operat powykonawczy przekazać do ZMiUW R/O Mrągowo.

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Mieczysław Nurczyk