

Projekt: tłoczny 2

CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYNIKI

wszystkie profile

Mb	DL	Odc.	Vodc	Vc	Dk	Vk	Vck	Hp	Vp	Vcp
0,00	11,96	Pp1 - zał.123	13,37	13,37	0,040	0,02	0,02	0,34	2,81	2,81
11,96	18,38	zał.123 - zał.1	20,55	33,92	0,040	0,02	0,04	0,34	4,31	7,12
30,35	38,08	zał.124 - zał.1	42,57	76,49	0,040	0,05	0,09	0,34	8,93	16,05
68,43	13,89	zał.125 - zał.1	15,53	92,02	0,040	0,02	0,10	0,34	3,26	19,31
82,32	32,34	zał.126 - Sodp.	36,15	128,17	0,040	0,04	0,14	0,34	7,59	26,90
114,66	11,59	Sodp.5 - zał.12	12,96	141,12	0,040	0,01	0,16	0,34	2,72	29,62
126,25	20,62	zał.127 - zał.1	23,04	164,17	0,040	0,03	0,18	0,34	4,84	34,46
146,87	26,93	zał.128 - zał.1	30,10	194,27	0,040	0,03	0,22	0,34	6,32	40,77
173,79	11,10	zał.129 - zał.1	12,40	206,67	0,040	0,01	0,23	0,34	2,60	43,38
184,89	29,00	zał.130 - zał.1	32,41	239,08	0,040	0,04	0,27	0,34	6,80	50,18
213,89	13,34	zał.131 - zał.1	14,91	254,00	0,040	0,02	0,29	0,34	3,13	53,31
227,23	23,34	zał.132 -	26,09	280,09	0,040	0,03	0,31	0,34	5,48	58,78
250,57	3,06	- zał.133	3,42	283,51	0,040	0,00	0,32	0,34	0,72	59,50
253,63	0,60	zał.133 - Sodw.	0,67	284,18	0,040	0,00	0,32	0,34	0,14	59,64
254,23	77,67	Sodw.5 - zał.13	86,82	371,00	0,040	0,10	0,42	0,34	18,22	77,86
331,90	37,61	zał.135 - zał.1	42,04	413,03	0,040	0,05	0,46	0,34	8,82	86,69
369,51	5,97	zał.136 -	6,67	419,71	0,040	0,01	0,47	0,34	1,40	88,09
375,48	7,20	-	8,05	427,76	0,040	0,01	0,48	0,34	1,69	89,78
382,68	13,25	- zał.137	15,72	443,48	0,040	0,02	0,50	0,34	3,11	92,88
395,93	5,10	zał.137 - zał.1	5,84	449,32	0,040	0,01	0,50	0,34	1,20	94,08
401,03	34,00	zał.138 - S48	36,60	485,92	0,040	0,04	0,55	0,34	7,98	102,06
0,00	26,42	zał.124 - zał.1	29,53	515,45	0,040	0,03	0,58	0,34	6,20	108,26
26,42	29,73	zał.124. - Pp2	33,23	548,69	0,040	0,04	0,62	0,34	6,98	115,23
0,00	44,83	zał.125 - Pp3	50,12	598,80	0,040	0,06	0,67	0,34	10,52	125,75
0,00	56,80	zał.128 - zał.1	73,29	672,09	0,040	0,07	0,74	0,34	13,32	139,07
56,80	18,44	zał.128. - Pp4	23,79	695,88	0,040	0,02	0,77	0,34	4,33	143,40
0,00	23,11	zał.130 - zał.1	25,83	721,71	0,040	0,03	0,80	0,34	5,42	148,82
23,11	10,20	zał.130. - zał.	12,81	734,52	0,040	0,01	0,81	0,34	2,39	151,21
33,31	23,41	zał.130. - zał.	29,40	763,92	0,040	0,03	0,84	0,34	5,49	156,71
56,72	27,86	zał.130. - Pp5	31,14	795,06	0,040	0,04	0,87	0,34	6,54	163,24
0,00	13,24	zał.138 - Pp6	14,25	809,31	0,040	0,02	0,89	0,34	3,11	166,35

Projekt: tłoczny 2

CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYMIARY

wszystkie profile

Mb	DL	Odc.	Szer.	Nach	Pods	Obs	S1	S2	Z1	Z2
0,00	11,96	Pp1 - zał.123	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
11,96	18,38	zał.123 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
30,35	38,08	zał.124 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
68,43	13,89	zał.125 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
82,32	32,34	zał.126 - Sodp.	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
114,66	11,59	Sodp.5 - zał.12	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
126,25	20,62	zał.127 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
146,87	26,93	zał.128 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
173,79	11,10	zał.129 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
184,89	29,00	zał.130 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
213,89	13,34	zał.131 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
227,23	23,34	zał.132 -	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
250,57	3,06	- zał.133	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
253,63	0,60	zał.133 - Sodw.	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
254,23	77,67	Sodw.5 - zał.13	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
331,90	37,61	zał.135 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
369,51	5,97	zał.136 -	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
375,48	7,20	-	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
382,68	13,25	- zał.137	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,82
395,93	5,10	zał.137 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,82	1,50
401,03	34,00	zał.138 - S48	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,50	1,62
0,00	26,42	zał.124 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
26,42	29,73	zał.124. - Pp2	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
0,00	44,83	zał.125 - Pp3	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
0,00	56,80	zał.128 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	2,12
56,80	18,44	zał.128. - Pp4	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	2,12	1,62
0,00	23,11	zał.130 - zał.1	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
23,11	10,20	zał.130. - zał.	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	2,02
33,31	23,41	zał.130. - zał.	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	2,02	1,62
56,72	27,86	zał.130. - Pp5	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,62	1,62
0,00	13,24	zał.138 - Pp6	0,69	90,00	0,10	0,20	0,69	0,69	1,50	1,62

Projekt: tłoczny 2 CAŁKOWITA LISTA WĘZŁÓW

wszystkie profile

Profil	Mb	Pkt	X	Y	RTi	RTp	Typ	Rodz	Dn	RZ1	RZ2	C
1	0,00	Pp1	4576445,78	5895246,46	148,40	148,40	Komora	Pomp	0,600	148,40	146,88	1,4
1	11,96	zał.123	4576453,00	5895256,00	148,90	148,90	Łuk	Gięty	0,040			
1	30,35	zał.124	4576446,00	5895273,00	148,90	148,90	Trójk	Redukcyjny	0,040			
1	68,43	zał.125	4576426,95	5895305,97	148,00	148,00	Trójk	Równoprzelotowy	0,040			
1	82,32	zał.126	4576420,00	5895318,00	148,00	148,00	Łuk	Gięty	0,040			
1	114,66	Sodp.5	4576398,65	5895342,29	149,40	149,40	Studnia		1,0	149,40	147,88	1,4
1	126,25	zał.127	4576391,00	5895351,00	149,30	149,30	Łuk	Gięty	0,040			
1	146,87	zał.128	4576383,00	5895370,00	148,83	148,83	Trójk	Redukcyjny	0,040			
1	173,79	zał.129	4576358,00	5895360,00	147,70	147,70	Łuk	Gięty	0,040			
1	184,89	zał.130	4576346,94	5895359,13	147,70	147,70	Trójk	Redukcyjny	0,040			
1	213,89	zał.131	4576318,00	5895361,00	147,30	147,30	Łuk	Gięty	0,040			
1	227,23	zał.132	4576305,00	5895364,00	146,60	146,60	Łuk	Gięty	0,040			
1	250,57		4576283,78	5895373,72	144,90	144,90	Łuk	Gięty	0,040			
1	253,63	zał.133	4576281,00	5895375,00	144,50	144,50	Łuk	Gięty	0,040			
1	254,23	Sodw.5	4576280,45	5895374,75	144,30	144,30	Studnia		1,0	144,30	142,78	1,4
1	331,90	zał.135	4576209,83	5895342,43	144,40	144,40	Łuk	Gięty	0,040			
1	369,51	zał.136	4576176,00	5895326,00	146,00	146,00	Łuk	Gięty	0,040			
1	375,48		4576170,80	5895323,06	146,00	146,00	Łuk	Gięty	0,040			
1	382,68		4576164,53	5895319,52	146,40	146,40	Łuk	Gięty	0,040			
1	395,93	zał.137	4576153,00	5895313,00	147,50	147,50	Łuk	Gięty	0,040			
1	401,03	zał.138	4576148,00	5895314,00	147,38	147,38	Łuk	Gięty	0,040			
1	435,03	S48	4576117,95	5895298,09	148,50	148,50	Studnia	PRO	1,0	148,50	146,98	1,4
1.1	26,42	zał.124.	4576423,00	5895260,00	148,20	148,20	Łuk	Gięty	0,040			
1.1	56,15	Pp2	4576401,00	5895240,00	149,00	149,00	Komora	Pomp	0,600	149,00	147,48	1,4
1.2	44,83	Pp3	4576466,00	5895328,00	149,80	149,80	Komora	Pomp	0,600	149,80	148,28	1,4
1.3	56,80	zał.128.	4576434,00	5895395,00	150,60	150,60	Łuk	Gięty	0,040			
1.3	75,24	Pp4	4576446,00	5895381,00	149,50	149,50	Komora	Pomp	0,600	149,50	147,98	1,4
1.4	23,11	zał.130.	4576337,00	5895380,00	150,00	150,00	Łuk	Gięty	0,040			
1.4	33,31	zał.130.	4576339,00	5895390,00	152,40	152,40	Łuk	Gięty	0,040			
1.4	56,72	zał.130.	4576331,00	5895412,00	153,20	153,20	Łuk	Gięty	0,040			
1.4	84,58	Pp5	4576357,00	5895422,00	153,10	153,10	Komora	Pomp	0,600	153,10	151,58	1,4
1.5	13,24	Pp6	4576141,29	5895325,41	147,38	147,38	Komora		0,600	147,38	145,86	1,4