

Temat: C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\sieć_31.05.db

Projekt: tłoczny 3 CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYMIARY

wszystkie profile

Mb	DL	Odc.	Szer.	Nach	Pods	Obs	S1	S2	Z1	Z2
0,00	4,24	Pp6 - zał.140	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,64	1,64
4,24	22,36	zał.140 - zał.1	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,64	1,64
26,60	9,06	zał.141 - zał.1	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,64	1,64
35,66	7,39	zał.142 - zał.1	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,64	1,64
43,05	16,17	zał.143 - zał.1	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,64	1,64
59,22	9,40	zał.144 -	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,64	1,64
68,62	11,48	- zał.145	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,64	1,84
80,10	2,00	zał.145 - S84	0,73	90,00	0,10	0,20	0,73	0,73	1,84	1,64

Projekt: tłoczny 3

CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYNIKI

wszystkie profile

Mb	DL	Odc.	Vodc	Vc	Dk	Vk	Vck	Hp	Vp	Vcp
0,00	4,24	Pp6 - zał.140	5,04	5,04	0,075	0,02	0,02	0,38	1,15	1,15
4,24	22,36	zał.140 - zał.1	26,55	31,58	0,075	0,10	0,12	0,38	6,08	7,23
26,60	9,06	zał.141 - zał.1	10,75	42,33	0,075	0,04	0,16	0,38	2,46	9,69
35,66	7,39	zał.142 - zał.1	8,77	51,11	0,075	0,03	0,19	0,38	2,01	11,70
43,05	16,17	zał.143 - zał.1	19,20	70,31	0,075	0,07	0,26	0,38	4,40	16,10
59,22	9,40	zał.144 -	11,16	81,47	0,075	0,04	0,30	0,38	2,56	18,66
68,62	11,48	- zał.145	14,46	95,93	0,075	0,05	0,35	0,38	3,12	21,78
80,10	2,00	zał.145 - S84	2,52	98,45	0,075	0,01	0,36	0,38	0,54	22,32

Projekt: tłoczny 3 CAŁKOWITA LISTA WĘZŁÓW

wszystkie profile

Profil	Mb	Pkt	X	Y	RTi	RTp	Typ	Rodz	Dn	RZ1	RZ2	(
1	0,00	Pp6	4576348,00	5892877,00	144,40	144,40	Komora	Pomp	0,600	144,40	142,86	1,4
1	4,24	zał.140	4576345,00	5892874,00	143,80	143,80	Łuk	Gięty	0,075			
1	26,60	zał.141	4576323,00	5892878,00	143,60	143,60	Łuk	Gięty	0,075			
1	35,66	zał.142	4576314,00	5892879,00	143,90	143,90	Łuk	Gięty	0,075			
1	43,05	zał.143	4576306,69	5892877,92	144,00	144,00	Łuk	Gięty	0,075			
1	59,22	zał.144	4576291,00	5892874,00	144,20	144,20	Łuk	Gięty	0,075			
1	68,62		4576282,00	5892871,30	144,70	144,70	Łuk	Gięty	0,075			
1	80,10	zał.145	4576271,00	5892868,00	145,40	145,40	Łuk	Gięty	0,075			
1	82,10	S84	4576269,00	5892868,00	145,30	145,30	Studnia	rozprężna	1,0	145,30	143,76	1,4